

作成日 令和8年4月20日

令和8年度 施行

学校給食センター蒸気ボイラー更新工事

(教育推進課 給食係)

公示用

学校給食センター蒸気ボイラー更新工事

項目	単価	数量	単位	金額	摘要
1 蒸気ボイラー					
エクオス蒸気ボイラ		1	基		EQSH-1502KM
換算蒸発量:1,500kg/h					
伝熱面積:9.96㎡					
最高圧力:0.98MPa					
燃料消費量:97.1L/h(A重油)					
電源:三相200V50/60Hz×8.3kW					
仕様:国土交通省仕様		1	式		公共建設工事標準仕様
薬液注入装置		1	基		ES-B型+25Lタンク イワキ
軟水装置		1	基		ES-28J 標準タイプ FRP・アナログタイマ
給油流量計		1	基		LS4976-550A オーバル:20A、10~800L/h、0.1L/P
流量計用ストレーナ		1	基		SS5278A オーバル:20A
感震装置		1	基		V725 アスビル:2線式、AC125V/200V
給水ブースターポンプ		1	基		25LPD5.15S 50Hz・25A・0.15kW
小計①					
2 附帯設備工事					
既設ボイラー類撤去費		1	式		
機器納入、据付費		1	式		
煙道接続工事費		1	式		
配管接続工事費		1	式		
附属機器設置、接続費		1	式		
電気工事費		1	式		
産業廃棄物処理費		1	式		
小計②					
3 仮設養生費		1	式		
4 工員交通費		1	式		
5 消耗品雑材料		1	式		
6 現場管理費		1	式		
7 諸経費		1	式		
小計③					
計					
消費税 10%					
合計					

令和8年度 学校給食センター蒸気ボイラー更新工事仕様書

1 蒸気ボイラー

エクオス蒸気ボイラ 1 基 EQSH-1502KM

換算蒸発量: 1,500 kg/h

伝熱面積: 9.96 m²

最高圧力: 0.98MPa

燃料消費量: 97.1L/h(A 重油)

電源: 三相 200V50/60Hz × 8.3kW

仕様: 国土交通省仕様

1 式 公共建設工事標準仕様

薬液注入装置

1 基 ES-B 型+25L タンク イワキ

軟水装置

1 基 ES-28J 標準タイプ FRP・アナログタイマ

給油流量計

1 基 LS4976-550A オーバル: 20A、

10~800L/h、0.1L/P

流量計用ストレナー

1 基 SS5278A オーバル: 20A

感震装置

1 基 V725 アスピル: 2 線式、AC125V/200V

給水ブースターポンプ

1 基 25LPD5.15S 50Hz・25A・0.15kW

2 附帯設備工事

既設ボイラー類撤去費

1 式

機器納入、据付費

1 式

煙道接続工事費

1 式

配管接続工事費

1 式

附属機器設置、接続費

1 式

電気工事費

1 式

産業廃棄物処理費

1 式

3 仮設養生費

1 式

4 工員交通費

1 式

5 消耗品雑材料

1 式

6 現場管理費

1 式

7 諸経費

1 式