

作成日 令和8年6月5日

令和8年度 施行

## 保健福祉センターボイラー更新工事

(健康福祉課 社会福祉係)

公示用

### 保健福祉センターボイラー更新工事

項 目	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費		1	式			
現場管理費		1	式			
一般管理費		1	式			
小	計					
再	計					
消 費 税	10 %					
合	計					

項目	規格	数量	単位	単価	金額	備考
純工事費						
直接工事費		1	式			
共通仮設費		1	式			
計						

項目	規格	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費						
高効率鋼板製無圧温水ヒーター	500,000kcal	1	基			
型式: BH-850APL2(出力581kw)						
暖房出力(407kw) 給湯出力(291kw)						
伝熱面積: 11.1㎡						
燃料消費量(A重油)61.9L/H						
最高使用圧力: 0.8MPa						
電源: 3φ × 200V × 2.6kw						
質量: 1450kg						
搬入・据付		1	基			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	80A	3	m			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	50A	1	m			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	20A	2	m			
配管用炭素鋼鋼管(白)	50A	1	m			
配管用炭素鋼鋼管(白)	40A	4	m			
配管用炭素鋼鋼管(白)	25A	2	m			
配管用炭素鋼鋼管(白)	20A	2	m			

項目	規格	数量	単位	単価	金額	備考
一般配管用ステンレス鋼管	50SU	3	m			
塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	20A	1	m			
青銅仕切弁	10K×20A	2	ヶ			
青銅仕切弁	10K×40A	1	ヶ			
防振継手フロネックス(3山)	80K×10A	2	ヶ			
防振継手フロネックス(3山)	50K×10A	2	ヶ			
煙道接続		1	式			
煙道断熱		7	m <sup>2</sup>			
ラインポンプ	PE2-255-0.25T	1	台			
同上据付		1	台			
ラインポンプ	PE505E1.5	1	台			
同上据付		1	台			
ラインポンプ	PE325E0.75	2	台			
同上据付		2	台			
片吸込渦巻ポンプ	GEJ805M4ME1.5	1	台			
同上据付		1	台			
配管保温	20A	2	m			
配管保温	80A	3	m			

項目	規格	数量	単位	単価	金額	備考
配管保温	50A	3	m			
配管保温	65A	2	m			
二次側電気配線接続(材工共)		1	式			
試験調整費		1	式			
既設ボイラー・ポンプ撤去費		1	式			
産業廃棄物処理費	ガラス繊維	100	kg			
計						

# 保健福祉センターボイラー更新工事仕様書

この仕様書は、芽室町が発注する、保健福祉センターボイラー更新工事の仕様に適用する。

## 1 契約名

保健福祉センターボイラー更新工事

## 2 工事概要

高効率鋼板製無圧温水ヒーター更新

## 3 作業内容及び数量等

項目及び規格	数量	単位	備考
〈高効率鋼板製無圧温水ヒーター更新〉			
高効率鋼板製無圧温水ヒーター (BH-850APL2)	1	基	
搬入・据付	1	基	
配管用炭素鋼鋼管 (黒) 80A	3	m	
配管用炭素鋼鋼管 (黒) 50A	1	m	
配管用炭素鋼鋼管 (黒) 20A	2	m	
配管用炭素鋼鋼管 (白) 50A	1	m	
配管用炭素鋼鋼管 (白) 40A	4	m	
配管用炭素鋼鋼管 (白) 25A	2	m	
配管用炭素鋼鋼管 (白) 20A	2	m	
一般配管用ステンレス鋼管 50SU	3	m	
塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 20A	1	m	
青銅仕切弁 10K×20A	2	ヶ	
青銅仕切弁 10K×40A	1	ヶ	
防振継手フロネックス (3山) 80K×10A	2	ヶ	
防振継手フロネックス (3山) 50K×10A	2	ヶ	
煙道接続	1	式	
煙道断熱	7	m <sup>2</sup>	
ラインポンプ PE2-255-0.25T	1	台	
同上据付	1	台	
ラインポンプ PE505E1.5	1	台	
同上据付	1	台	
ラインポンプ PE325E0.75	2	台	
同上据付	2	台	
片吸込渦巻ポンプ GEJ805M4ME1.5	1	台	
同上据付	1	台	

配管保温 20A	2	m	
配管保温 80A	3	m	
配管保温 50A	3	m	
配管保温 65A	2	m	
二次側電気配線接続（材工共）	1	式	
試験調整費	1	式	
既設ボイラー・ポンプ撤去費	1	式	
産業廃棄物処理費（ガラス繊維）	100	kg	
〈共通仮設費〉	1	式	
〈現場管理費〉	1	式	
〈一般管理費〉	1	式	

#### 4 工事場所

芽室町保健福祉センター（芽室町東4条4丁目5番地5）

#### 5 工事期限

令和8年9月30日

#### 6 工事の性能、機能以外の要件

その他、以下の要件を満たすこと。

- ①更新により発生した撤去材は、産廃処理費を見込むこと。
- ②工事部材の搬入、設置に必要な消耗品を含むものとする。
- ③据付調整後、故障発生時のアフターサービスは速やかに対応を図ること。
- ④調達物品の無償保証期間は納入から1年とする。
- ⑤工事は、施設の業務の性質を考慮の上、十分に注意して行うものとする。
- ⑥工事にあたっては、供給者が責任を持って行い、事故等に関して、発注者は一切の責任を負わないものとする。
- ⑦供給者は、器物の取り扱いに十分注意し、事故又は過失等により損傷した場合は、これを補償するものとする。
- ⑧供給者は、工事の際に十分に点検・調整を行い、使用者に説明した後、引き渡すものとする。
- ⑨工事の場所及び作業時間帯は本職員の指定した場所及び作業時間帯に工事すること。

#### 7 納入条件

- ・既設品撤去処分、本体運送搬入、取扱い説明を含むものとする。
- ・上記に掲げる要件を満たせば、同等品による納入を可とする。ただし、同等品により納入たいときは、入札書提出前に「同等品承諾願」を作成して提出し、承諾を得ること。

#### 8 その他

本仕様書に記載されていない事項については、両者誠意をもって協議し決定するものとする。