

単 独

2026年度施行

見積用

6丁目通整備工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

芽室町

工事設計説明書

1. 工事名称 6丁目通整備工事
2. 工事概要 歩道改良 L=78.24m
道路土工 一式、構造物撤去工 一式、舗装工 一式、縁石工 一式、
3. 工事期間 令和8年9月7日 ～ 令和8年12月22日
4. 仕様書 別紙参照

単 独

設 計 図 書
(特記仕様書・位置図・工事数量総括表)

2026 年度施行

6丁目通整備工事

芽室町

特

記

仕

様

書

特記仕様書

20 一般事項

01 適用

01 共通仕様書

当該工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書』（以下「土木工事共通仕様書」という。）に基づき施工すること。

02 土木工事積算基準等

1 当該工事の設計図書は、芽室町及び北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。

（１）一般土木工事

「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」

2 「土木工事積算基準」及び「漁港関係工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。

（１）機械施工と人力施工等の施工方法や区分は設計図面等から判断し、機械施工が困難である場合を除き、機械施工を標準として積算している。

（２）特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定めている標準工法・標準機種で積算している。

（３）上記（１）（２）については、受注者の任意施工を拘束するものではない。

ただし、現場条件等がこれにより難しい場合には、必要に応じて設計変更する。

3 「土木工事工種体系化の手引き」、「漁港関係工事工種体系化の手引き」及び「下水道工事工種体系化の手引き」において定めている事項を、設計図書の規格・摘要欄に明示しているが現場条件等に差異が生じた場合には、設計変更の対象とする。

4 当該工事の数量算出書は、北海道建設部が制定した次の土木工事数量算出要領等に基づき作成している。

（１）一般土木工事

「土木工事数量算出要領」

03 概数

1 「概数として扱う数量一覧表」に示した数量は概数である。概数として扱う事項の施工に当たっては、施工後でなければ数量の確認ができない場合を除き、現地調査終了後速やかに工事監督員と協議し、数量の確定を行い着手すること。

2 概数の確定により数量の変更が生じた場合には、設計変更により処理する。

なお、設計に対して過大な出来形数量に変更するものではないことに留意すること。

特記仕様書

3 「概数として扱う数量一覧表」で示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、取り合い等によって新たに必要となる項目についても概数として扱う場合がある。

4 当該工事において、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）を受注者に行わせることがある。

5 当該工事のうち交通誘導警備員数は、受注者より提出された工程管理（ネットワーク等）を基に工事監督員と協議して数量を確定する。

21 工程関係

01 工期設定

01 工期設定について

工期：2026年9月7日から2026年12月22日まで

工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる。

①準備期間：40日間

②後片付け期間：20日間

③雨休率（実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数）：1.70

24 安全対策関係

01 交通安全施設の指定

06 バリケード等の設置、誘導警備員の配置

工事区域内へ侵入しないようバリケード・保安灯を設置し、更に工事車両の出入り口には、交通誘導警備員を配置すること。

03 交通誘導警備員、警戒船、発破作業等の制約

01 交通誘導警備員の配置（片側交互通行）

当該工事の施工に当たっては、片側交互通行を予定している。

なお、毎日の作業終了後は現況幅員程度を確保することとし、一般交通等に支障がないよう安全対策を講じること。

27 建設副産物・廃棄物関係

01 発生土の工事間利用・仮置条件

01 発生土の搬出先

当該工事の発生土は、芽室南6線23-8（片道運搬距離3.94km）に搬出すること。

02 再生資材等の利用

特記仕様書

01 再生アスファルト混合物の使用

当該工事における再生アスファルト混合物の使用については、次のとおりとする。

- 1 再生密粒度アスファルト混合物：表層（車道）
- 2 再生粗粒度アスファルト混合物：基層（車道）
- 3 再生アスファルト安定処理：上層路盤（車道）
- 4 再生細粒度アスファルト混合物：表層（歩道）

02 コンクリート再生骨材について

- 1 コンクリート再生骨材を路盤用材料等に使用する場合の品質確保については、「土木工事共通仕様書」による。
- 2 コンクリート再生骨材の品質管理は、製造者の試験成績結果によることができる。
確認の頻度は、製造施設毎に年1回以上とする。ただし、品質に変動が見受けられる場合は、確認の頻度を増やすなど考慮すること。
なお、品質については、事前に確認すること。
- 3 コンクリート再生骨材を路盤等に使用する場合は、基本的に100%で使用するものとする。
施工時期が確定した時点で、再資源化施設に供給量の確認を行い、施工協議簿に別途配布の「再生骨材の出荷確認について」の写しを添付し、工事監督員に報告すること。

03 コンクリート再生骨材の使用（再生骨材単価が、再資源化施設渡し単価で設定されている地域）

当該工事におけるコンクリート再生骨材の使用については、次のとおりとする。

- 1 コンクリート再生骨材：0～40mm級（下層路盤）
- 2 コンクリート再生骨材：0～80mm級（凍上抑制層、舗装止縁石基礎）

また、再資源化施設は十勝管内（積算上、運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）（片道運搬距離：1.6km）を予定しているが、施工時期が確定した時点で、再資源化施設に供給量の確認を行い、施工協議簿に別途配布の「再生骨材の出荷確認について」の写しを添付し、工事監督員に報告すること。

03 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

01 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

この工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号、以下「建設リサイクル法」という）」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

04 資源の有効な利用の促進に関する法律

01 資源の有効な利用の促進に関する法律

特記仕様書

建設発生土の搬出先について、資源有効利用促進法関係省令に基づき、受注者の最終搬出先までの確認義務が生じる工事であるため留意すること。

05 副産物・廃棄物の処理条件

01 舗装の切断作業時に発生する排水について

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。

回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については設計変更の対象とするため、必要な資料を提出の上、工事監督員と協議すること。

02 特定建設資材廃棄物の処理条件

分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、発生木材、アスファルト・コンクリート塊）は、次のとおり再資源化等を実施することとするが、受注者において適正な処理施設を選定し、施工計画書に建設廃棄物における適正処理計画について記載すること。

また、処分場所については積算上の条件明示であり、処分場所を指定するものではない。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出の上、工事監督員と協議すること。

1 アスファルト塊

（1）処分場所：芽室町内（受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）

（2）運搬距離：片道運搬距離1.60km

（3）処理方法：再資源化

2 コンクリート塊

（1）処分場所：芽室町管内（受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）

（2）運搬距離：片道運搬距離1.60km

（3）処理方法：再資源化

04 北海道循環資源利用促進税（以下「循環税」という。）について

1 当該工事で発生する産業廃棄物が道内の最終処分場に直接搬入される場合、または中間処理場に搬入する場合で、減量化・リサイクル等により残さ等が発生し、最終処分場に搬入された場合においても、循環税が課税されるので適正に支払うこと。

2 当該工事では循環税相当額を見込んでいる。

特 記 仕 様 書

30	その他
18	その他
01	設計図書に明示のない取扱い

設計図書に定めのない事象が生じた場合は、工事監督員と別途協議をすることとし、必要に応じて設計変更を行う。

概数として扱う数量一覧表

		工事名	6丁目通整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路改良				式		1			
構造物撤去工				式		1			
運搬処理工				式		1			
殻運搬			アスファルト殻	m3		10		概数	
殻運搬			コンクリート殻(無筋)	m3		5		概数	
殻処分			アスファルト殻	t		22.9		概数	
殻処分			コンクリート殻(無筋)	t		12.1		概数	
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				人日		28		概数	

位 置 図

位 置 図


工事名	6丁目通整備工事																	
施工箇所	芽室町 東栄西																	
範囲	起 点	北緯	度	分	秒	東経	度	分	秒	終 点	北緯	度	分	秒	東経	度	分	秒

※工事箇所の住所については施工起点の左側の住所としています。 ※緯度経度については、世界測地系であり地理院地図を利用した簡易測定結果。



図面は上が北です



- <凡例>
施工箇所塗り



- 表示情報（表示している情報は■）
- ☐ 施工箇所・施工範囲
 - ☐ 建設副産物の仮置箇所
 - ☐ 残土処理場
 - ☐ 仮置場
 - ☐ 土取場
 - ☐ 発生土受渡箇所
 - ☐ 輸送起点箇所
 - ☐ その他

備 考

工 事 数 量 総 括 表

工事名	6丁目通整備工事
-----	----------

芽室町環境土木課

工事数量総括表

		工事名	6丁目通整備工事			(当 初)	事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
道路改良				式		1				
道路土工				式		1				
掘削工				式		1				
掘削			土砂オフカット無し無し5,000m3未満	m3		100		< 1 m3当たり > 掘削	m 3	1
残土処理工				式		1				
整地			残土受入れ地での処理	m3		100		< 1 m3当たり > 整地	m 3	1
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3		100		< 1 m3当たり > 土砂等運搬	m 3	1
構造物撤去工				式		1				
構造物取壊し工				式		1				
舗装版切断			アスファルト舗装版15cm以下	m		23		< 1 m当たり > 舗装版切断	m	1

工事数量総括表

		工事名		6丁目通整備工事		(当 初)		事業区分		道路新設・改築					
								工事区分		道路改良					
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位		数量(前回)		数量(今回)		数量の増減		摘要			
												現場条件		単位	数量
舗装版切断		アスファルト舗装版15cm以下		m				85				< 1 m当たり > 舗装版切断		m	1
舗装版破碎		アスファルト舗装版3cm		m2				230				< 1 m2当たり > 舗装版破碎		m 2	1
舗装版破碎		アスファルト舗装版14cm		m2				21				< 1 m2当たり > 舗装版破碎		m 2	1
ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工				式				1							
特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去				m2				4				< 1 m2当たり > 特殊ブロック舗装		m 2	1
縁石撤去工				式				1							
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		処分		m				41				< 1 m当たり > 歩車道境界ブロック撤去		m	1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		再利用		m				41				< 1 m当たり > 歩車道境界ブロック撤去		m	1
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		処分		m				33				< 1 m当たり > 地先境界ブロック撤去		m	1
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		再利用		m				33				< 1 m当たり > 地先境界ブロック撤去		m	1
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		処分		m				8				< 1 m当たり > 地先境界ブロック撤去		m	1

工事数量総括表

		工事名	6丁目通整備工事			(当 初)	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
地先境界ブロック撤去			再利用	m		9		< 1 m当たり > 地先境界ブロック撤去		m 1
運搬処理工				式		1				
殻運搬			アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3		10		< 1 m3当たり > 殻運搬		m 3 1
殻運搬			コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3		5		< 1 m3当たり > 殻運搬		m 3 1
殻処分			アスファルト殻 【アスファルト塊受入費 30 t ~ 50 cm程度の大きさ 】			22.9		< 1 t当たり > 処分費 (t)		t 1
殻処分			コンクリート殻(無筋) 【コンクリート塊受入費 無筋 30 cm程度の大きさ 】	t		12.1		< 1 t当たり > 処分費 (t)		t 1
仮設工				式		1				
交通管理工				式		1				
(交通誘導警備員)				(人日)		(28)		< 1 人日当たり > 交通誘導警備員 B		人日 1

工事数量総括表

		工事名	6丁目通整備工事			(当 初)	事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件		単位	数量
舗装			式		1					
舗装工			式		1					
舗装準備工			式		1					
不陸整正		無し	m2		232		< 1 m2当たり > 不陸整正	m 2	1	
アスファルト舗装工			式		1					
凍上抑制層（歩道部）		再生骨材80mm級270mm 【再生骨材 0 ~ 8 0 mm 】 m2 【ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m2		228		< 1 m2当たり > 下層路盤（歩道部） 土砂等運搬	m 2 m 3	1 0.31	
下層路盤(歩道部)		各種再生骨材40mm級200mm 【再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】 m2 【ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m2		221		< 1 m2当たり > 下層路盤（歩道部） 土砂等運搬	m 2 m 3	1 0.23	
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40)60mm 【再生アスファルト安定処理 A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合 率 5 0 % 車道用 】	m2		25		< 1 m2当たり > 上層路盤（車道・路肩部）	m 2	1	

工事数量総括表

		工事名	6丁目通整備工事			(当 初)	事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件	単位	数量	
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20)50mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 【再生粗粒度アスファルト混合物 A s 量 4 . 5 ~ 6 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】	m2		25		< 1 m2当たり > 基層（車道・路肩部）	m 2	1	
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 【再生密粒度アスファルト混合物 1 3 F A s 5 . 5 ~ 6 . 3 % 率 5 0 % 車道用 】	m2		25		< 1 m2当たり > 表層（車道・路肩部）	m 2	1	
表層(歩道部)		再生細粒度アスコン(13)30mm1.4m以上 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】	m2		224		< 1 m2当たり > 表層（歩道部）	m 2	1	
ブロック舗装工			式		1					
特殊ブロック舗装		【誘導（点字）ブロック 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 平板 参考 質量12kg/個】	m2		4		< 1 m2当たり > 特殊ブロック舗装	m 2	1	
縁石工			式		1					
縁石工			式		1					

工事数量総括表

		工事名	6丁目通整備工事			(当 初)	事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件	単位	数量	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		型縁石 新設 【車道用縁石 型 標準 参考 質量95kg/枚 10スラッグ コンクリ ート対応品含む】 【生コンクリート 混 合 B 種 C-1 (-)-8-20(25) 】	m		41		< 1 m当たり > 歩車道境界ブロック	m	1	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		型縁石 再利用設 置 【生コンクリート 混合 B 種 C-1 (-)-8-20(25) 】【	m		41		< 1 m当たり > 歩車道境界ブロック	m	1	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		舗装止縁石 新設 【舗装止縁石 150×170×590mm m 参考質量35kg/枚 10スラッグ コンクリ ート対応品含む】 【生コンクリート 混合 B 種 C-1 (-)-8-20(25) 】【再生骨材 0～80 mm 】【	m		33		< 1 m当たり > 地先境界ブロック	m	1	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		舗装止縁石 再利用設 置 【生コンクリート 混合 B 種 C-1 (-)-8-20(25) 】【	m		33		< 1 m当たり > 地先境界ブロック	m	1	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		植樹柵縁石 新設 【舗装止縁石 150×170×590mm m 参考質量35kg/枚 10スラッグ コンクリ ート対応品含む】 【生コンクリート 混合 B 種 C-1 (-)-8-20(25) 】【再生骨材 0～80 mm 】【	m		8		< 1 m当たり > 地先境界ブロック	m	1	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		植樹柵縁石 再利用設 置 【再生骨材 0～80mm 】【	m		9		< 1 m当たり > 地先境界ブロック	m	1	

工事数量総括表

		工事名	6丁目通整備工事			(当 初)	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件	単位	数量	
直接工事費			式		1					
共通仮設費			式		1					
共通仮設費（率計上）			式		1					
純工事費			式		1					
現場管理費			式		1					
工事原価			式		1					
一般管理費等			式		1					
工事価格			式		1					
消費税相当額			式		1					
工事費計			式		1					

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-18-H2-0160-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	芽室町		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2026年 9月 1日		
歩 掛 適 用 年 月	2026年 7月27日		
単 価 適 用 年 月	2026年 8月10日		
適用単価 地 区	生 コ ン	K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部	
	合 材	K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部	
	石 材	K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部	
	港 湾 石 材	K31:厚内漁港	
	燃 料	K00:帯広建設管理部	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	2026年 9月 7日 ~ 2026年12月22日 (107日)		
工期の設定	通常工期	実施工期：107日	完成期限： 2026年12月22日
冬期労務補正	2026年 9月 ~ 2026年12月	冬期労務補正：なし	時間的制約：時間的制約無し

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
市街地道路新設改良事業	東栄西	6丁目通	

費 目	本工事費	6丁目通整備工事
-----	------	----------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	歩道改良 L=78.24m	
	2	道路土工 1 式	
	3	構造物撤去工 1 式	
	4	舗装工 1 式	
	5	縁石工 1 式	
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	6丁目通整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂オープンカット無し無し 5,000m3未満	m3	100					単-1号
残土処理工			式	1					
整地		残土受入れ地での処理	m3	100					単-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	100					単-3号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版15cm以下	m	23					単-4号

設計内訳書

工事名	6丁目通整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版15cm以下	m	85					単-5号
舗装版破碎		アスファルト舗装版3cm	m2	230					単-6号
舗装版破碎		アスファルト舗装版14cm	m2	21					単-7号
ﾌﾞｯｸ舗装撤去工			式	1					
特殊ﾌﾞｯｸ撤去			m2	4					単-8号
縁石撤去工			式	1					
歩車道境界ﾌﾞｯｸ撤去		処分	m	41					単-9号
歩車道境界ﾌﾞｯｸ撤去		再利用	m	41					単-10号
地先境界ﾌﾞｯｸ撤去		処分	m	33					単-11号
地先境界ﾌﾞｯｸ撤去		再利用	m	33					単-12号
地先境界ﾌﾞｯｸ撤去		処分	m	8					単-13号
地先境界ﾌﾞｯｸ撤去		再利用	m	9					単-14号

設計内訳書

工事名	6丁目通整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1					
殻運搬	アスファルト殻 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m3	10						単-15号 概数
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m3	5						単-16号 概数
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊受入費 30 ~ 50 c m程度の大きさ 】【	t	22.9						単-17号 概数
殻処分	コンクリート殻(無筋) 【コンクリート塊受入費 無筋 30 c m程度の大きさ 】【	t	12.1						単-18号 概数
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員		人日	28						単-19号 概数

設計内訳書

工事名	6丁目通整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	舗装			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		無し	m2	232					単-20号
アスファルト舗装工			式	1					
凍上抑制層（歩道部）		再生骨材80mm級270mm 【再生骨材 0 ~ 8 0 mm 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m2	228					単-21号
下層路盤(歩道部)		各種再生骨材40mm級200mm 【再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m2	221					単-22号

設計内訳書

工事名	6丁目通整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40)60mm 【再生アスファルト安定処理 A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】	m2	25					単-23号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスフィ(20)50mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 【再生粗粒度アスファルト混合物 A s 量 4 . 5 ~ 6 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】	m2	25					単-24号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスフィ(13)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 【再生密粒度アスファルト混合物 1 3 F A s 5 . 5 ~ 6 . 3 % 率 5 0 % 車道用 】	m2	25					単-25号
表層(歩道部)		再生細粒度アスフィ(13)30mm1.4m以上 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】	m2	224					単-26号
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工			式	1					
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		【誘導（点字）ブロック 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 平板 参考質量 12kg/個】	m2	4					単-27号

設計内訳書

工事名	6丁目通整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	舗装			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		型縁石 新設 【車道用縁石 型 標準 参考質量95kg/枚 I コスｸﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】 【生ｺﾝｸﾘｰﾄ 混合B種 C-1 (-) -8-20(25) 】	m	41					単-28号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		型縁石 再利用設置 【生ｺﾝｸﾘｰﾄ 混合B種 C-1 (-)-8-20(25) 】	m	41					単-29号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		舗装止縁石 新設 【舗装止縁石 150×170×590mm 参考質量35kg/枚 Iコスｸﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】 【生ｺﾝｸﾘｰﾄ 混合B種 C-1 (-)-8-20(25) 】 【再生骨材 0～80mm 】	m	33					単-30号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		舗装止縁石 再利用設置 【生ｺﾝｸﾘｰﾄ 混合B種 C-1 (-)-8-20(25) 】	m	33					単-31号

設計内訳書

工事名	6丁目通整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	8					単-32号
植樹樹縁石 新設 【舗装止縁石 150×170×590mm 参考質量35kg/ヶ エスガ® コンクリート対応品含む】 【生コンクリート 混合B種 C-1 (-)-8-20(25) 】 【再生骨材 0～80mm 】								
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	9					単-33号
植樹樹縁石 再利用設置 【再生骨材 0～80mm 】								
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 芽室町環境土木課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		指定有り
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊受入費 30 ~ 50 cm程度の大きさ】	t			
処分費 (t)		t	1		
アスファルト塊受入費	30 ~ 50 cm程度の大きさ	t	100		
殻処分	コンクリート殻(無筋) 【コンクリート塊受入費 無筋 30 cm程度の大きさ】	t			
処分費 (t)		t	1		
コンクリート塊受入費	無筋 30 cm程度の大きさ	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P : 共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計 + 支給品 + 事業損失防止施設費 + 無償貸付機械等評価額 + 共通仮設費対象外額 + その他対象額)	
W : 処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t : Wが3 %相当の処分費等の価格 (W > 3 %の場合) $S t = (P + Q) \times 3 \%$	

S : 処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q : 準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3 %」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等 (S) の全額を率計算の対象とする
B	「W 3 %」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3 %」のとき	(S t) を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂オープンカット無し無し5,000m3未満				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単-3号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260810 20260727 1.000-00000020				
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=4.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	1					CB210110 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版3cm				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB430310 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版14cm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB430310 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	特殊ブロック撤去				単位	m2	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	特殊ブロック舗装	作業区分 = 撤去 :	m 2	1					CB422530 管理費区分 無	
	計									
	単価									

1次単価表

単-9号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260810 20260727 1.000-00000020			
名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	処分				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分 = 処分 :		m	1					CB422540 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分 = 再利用：	m	1					CB422540 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	処分									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	地先境界ブロック撤去	再利用区分 = 処分：	m	1					CB422550 管理費区分 無	
	計									
	単価									

1次単価表

単-12号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260810 20260727 1.000-00000020			
名称	地先境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
地先境界ブロック撤去		再利用区分 = 再利用：	m	1					CB422550 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	処分				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
地先境界ブロック撤去		再利用区分 = 処分 :		m	1				CB422550 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260810 20260727 1.000-00000020			
名称	地先境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
地先境界ブロック撤去		再利用区分 = 再利用：		m	1					CB422550 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 3.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(無筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 1.6km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無				
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	t	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻【アスファルト塊受入費 30 ~ 50 cm程度の大きさ】				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費 (t)		【アスファルト塊受入費 30 ~ 50 cm程度の大きさ】		t	1					WB020052 管理費区分 T 単-34号
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	t	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(無筋)【コンクリート塊受入費 無筋 30cm程度の大きさ】				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費(t)		【コンクリート塊受入費 無筋 30cm程度の大きさ】		t	1					WB020052 管理費区分 T 単-35号
計										
単価										

1次単価表

単-19号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260810 20260727 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB410010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単-21号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260810 20260727 1.000-00000020		
名称	凍上抑制層（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価
規格	再生骨材80mm級270mm【再生骨材 0 ~ 8 0 mm 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 270mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生骨材 0 ~ 8 0 mm 】		m 2	1					CB410031 管理費区分 無
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハック山積1.4m3（平積1.0m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 2.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	0.31					CB210110 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単-22号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260810 20260727 1.000-00000020		
名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価
規格	各種再生骨材40mm級200mm【再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】								
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	1				CB410031 管理費区分 無
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッパ山積1.4m3 (平積1.0m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 2.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	0.23				CB210110 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生瀝青安定処理材(40)60mm【再生アスファルト安定処理 A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】	単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	上層路盤 (車道 ・ 路肩部)	材料 = 再生瀝青安定処理材 (4 0) : 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 : 1層 当平均仕上厚50mm超100mm以下 = 60mm : 瀝青 材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生アスファルト安定処理 A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】	m 2	1			CB410040 管理費区分 無
	計						
	単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粗粒度アスコン(20)50mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生粗粒度アスファルト混合物 A s 量 4 . 5 ~ 6 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = ヲッコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：【再生粗粒度アスファルト混合物 A s 量 4 . 5 ~ 6 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】	m 2	1					CB410240 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生密粒度アスファルト混合物 1 3 F A s 5 . 5 ~ 6 . 3 % 率 5 0 % 車道用 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = ヲクロト PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：【再生密粒度アスファルト混合物 1 3 F A s 5 . 5 ~ 6 . 3 % 率 5 0 % 車道用 】		m 2	1					CB410260 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン(13)30mm1.4m以上【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】		m 2	1					CB410261 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	型縁石 新設【車道用縁石 型 標準 参考質量95kg/ヶ イスガ コンクリート対応品含む】【生コンクリート 混合B種 C-1 (-)-8-20(25) 】	m	1			CB422510 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	型縁石 再利用設置【生コンクリート 混合B種 C-1 (-)-8-20(25) 】	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 再利用設置 : ブロック規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満 : 基礎碎石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 生コンクリート (各種) : 養生工の有無 = 有り : 【生コンクリート 混合B種 C-1 (-)-8-20(25) 】	m	1			CB422510 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	新設【舗装止縁石 150×170×590mm 参考質量35kg/ヶ イスラグ コンクリート対応品含む】【生コンクリート 混合B種 C-1 (-)-8-20(25)】【再生骨材 0～80mm】	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
地先境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り地先境界ブロック使用量 = 1.69個/m : 基礎碎石規格 = 碎石 (各種) : 均し基礎コンクリート規格 = 生コンクリート (各種) : 養生工の有無 = 有り : 【舗装止縁石 150×170×590mm 参考質量35kg/ヶ イスラグ コンクリート対応品含む】【生コンクリート 混合B種 C-1 (-)-8-20(25)】 【再生骨材 0～80mm】	m	1			CB422520 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装止縁石 再利用設置【生コンクリート 混合B種 C-1 (-)-8-20(25) 】				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
地先境界ブロック		作業区分 = 再利用設置 : ブロック規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : 基礎碎石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 生コンクリート (各種) : 養生工の有無 = 有り : 【生コンクリート 混合B種 C-1 (-)-8-20(25) 】		m	1					CB422520 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	植樹桝縁石 新設【舗装止縁石 150×170×590mm 参考質量35kg/ヶ イスラグ コンクリート対応品含む】【生コンクリート 混合B種 C-1 (-)-8-20(25) 】【再生骨材 0～80mm 】	単位		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り地先境界ブロック使用量 = 1.69個 / m : 基礎碎石規格 = 碎石 (各種) : 均し基礎コンクリート規格 = 生コンクリート (各種) : 養生工の有無 = 有り : 【舗装止縁石 150×170×590mm 参考質量35kg/ヶ イスラグ コンクリート対応品含む】【生コンクリート 混合B種 C-1 (-)-8-20(25) 】 【再生骨材 0～80mm 】	m	1			CB422520 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	植樹樹縁石 再利用設置【再生骨材 0 ~ 80mm】				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
地先境界ブロック	作業区分 = 再利用設置 : ブロック規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : 基礎碎石規格 = 碎石 (各種) : 均し基礎コンクリート規格 = 無し : 【再生骨材 0 ~ 80mm】		m	1					CB422520 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-34号

WB020052

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	処分費(t)	単位	t	数量	100	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト塊受入費	3 0 ~ 5 0 c m程度の大きさ	t	100			ZKD4001000 管理費区分 T 地方資材単価	
計							
単価							

参考資料(1)

単-35号

WB020052

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	コンクリート塊受入費	無筋 3 0 c m程度の大きさ	t	100					ZKD4002000 管理費区分 T 地方資材単価	
	計									
	単価									

参考資料 (1)

単-36号

WB010212

単価適用年月	20260810
歩掛適用年月	20260727
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		交通誘導警備員 B	割増対象賃金比 0.907	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費 (まるめ)		諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

登録単価＜データ無し＞

[illegible]

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	特殊ブロック舗装	撤去	m ²	4			CB422530
	地先境界ブロック撤去	処分	m	8			CB422550
	地先境界ブロック撤去	処分	m	33			CB422550
	歩車道境界ブロック撤去	処分	m	41			CB422540
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	21			CB430310
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	230			CB430310
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	23			CB430510
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	85			CB430510
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費 (t)		t	12.1			単-35号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	処分費 (t)		t	22.9			単-34号 WB020052
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	6丁目通整備工事		当 初		工事区分	道路新設・改築	
						集計区分	材料	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	489.253			刊行物単価	
Z006540009	コンクリートカッタ （ブレード）	径 1 8 インチ	枚	0.248			刊行物単価	
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 22 02 2号	L	16.168			刊行物単価	
ZZ000001	その他（材料）		式	1				
ZKD4001000	アスファルト塊受入費	3 0 ～ 5 0 c m程度の大きさ	t	22.9			地方資材単価	
ZKD4002000	コンクリート塊受入費	無筋 3 0 c m程度の大きさ	t	12.1			地方資材単価	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
ZKD2058000	再生骨材	0 ～ 8 0 mm	m 3	78.156			地方資材単価	
ZKD2054000	再生骨材	0 ～ 4 0 mm	m 3	56.107			地方資材単価	

集計リスト（材料）

	工事名	6丁目通整備工事	当 初		工事区分	道路新設・改築		
					集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZKD0870500	再生アスファルト安定処理	A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用	t	3.774			グリーン 地方資材単価	
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	313.493			刊行物単価	
ZKD0860500	再生粗粒度アスファルト混合物	A s 量 4 . 5 ~ 6 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用	t	3.142			グリーン 地方資材単価	
Z004130003	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	21.428			刊行物単価	
ZKD0850500	再生密粒度アスファルト混合物	1 3 F A s 5 . 5 ~ 6 . 3 % 率 5 0 % 車道用	t	1.887			グリーン 地方資材単価	
ZKD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用	t	15.905			グリーン 地方資材単価	
Z002362002	誘導（点字）ブロック	3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 平板 参考質量12kg /個	個	45.167			刊行物単価	
ZAB2035000	車道用縁石 型	標準 参考質量95kg/ヶ コスラグ コンクリート対応品 含む	個	51.172			道建設部策定単価	
ZKD1001000	生コンクリート 混合B種	C-1 (-)-8-20(25)	m 3	5.802			地方資材単価	

集計リスト（材料）

	工事名	6丁目通整備工事	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZAB2050000	舗装止縁石	150×170×590mm 参考質量35kg/ヶ イレブ・コン クリト対応品含む	個	69.294			道建設部策定単価	
ZKD2058000	再生骨材	0 ~ 8 0 mm	m 3	1.914			地方資材単価	

数 量 集 計 表

6丁目通整備工事

令和8年度施行

6丁目通

河西郡芽室町

レベル1(工事区分)	レベル2(工種)	レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	レベル6(積算要素)	積算用 単位	数量計算 用単位	数 量 区 分	合計	当初設計	合計	設計変更	備 考
道路改良工事						—	—		1	1			
						式	式			1	1		
道路改良工事	道路土工					—	—		1	1			
						式	式			1	1		
道路改良工事	道路土工	掘削工				—	—		1	1			
						式	式			1	1		
道路改良工事	道路土工	掘削工	掘削	捨土 I	—	—	—		100	100			数値: 10m3
					掘削	m3	m3	土質 施工方法 押土の有無 障害の有無 施工数量	—				
								土砂 オープンカット — — 50,000m3未満	—	100	100		
道路改良工事	道路土工	作業土工				—	—		0	0			
						式	式			0	0		
道路改良工事	道路土工	作業土工	床掘		—	—	—		1	1			数値: 10m3
						m3	m3			1	1		
道路改良工事	道路土工	作業土工	埋戻し		—	—	—		1	1			数値: 10m3
						m3	m3			1	1		
道路改良工事	道路土工	残土処理工			—	—	—		1	1			
						式	式			1	1		
道路改良工事	道路土工	残土処理工	積込・土砂等運搬		—	—	—		100	100			数値: 10m3
					土砂等運搬	m3	m3	作業区分	—				
								標準	ハックリ山積 0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混 りを含む)	有り	4.0km以下	100 100
道路改良工事	道路土工	残土処理工	整地		—	—	—		100	100			数値: 10m3
					整地	m3	m3	作業区分	—				
								残土受入れ地での処理	—	100	100		

レベル1(工事区分)	レベル2(工程)	レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	レベル6(積算要素)	積算用 単位	数量計算 用単位	数 量 区 分	合計	当初設計	合計	設計変更	備 考
道路改良工事	舗装工					—	—		1	1			
						式	式						
道路改良工事	舗装工	車道アスファルト舗装工				—	—		1	1			
						式	式						
道路改良工事	舗装工	車道アスファルト舗装工	表層(車道・路肩部)	種類:再生密粒度アスコン	—	—	—		25	25			數位:1m2
						m2	m2	平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		
								3cm	1.4m未満	再生密粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	25	25
道路改良工事	舗装工	車道アスファルト舗装工	基層(車道・路肩部)	種類:再生粗粒度アスコン	—	—	—		25	25			數位:1m2
						m2	m2	平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		
								5cm	1.4m未満	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	25	25
道路改良工事	舗装工	歩道アスファルト舗装工				—	—		1	1			
						式	式						
道路改良工事	舗装工	歩道アスファルト舗装工	表層(歩道部)	種類:再生細粒度アスコン	—	—	—		224	224			數位:10m2
						m2	m2	平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		
								3cm	1.4m以上	再生細粒度アスコン(13)	プライムコート PK-3	224	224
道路改良工事	舗装工	特殊ブロック舗装工			—	—	—		1	1			
						式	式						
道路改良工事	舗装工	特殊ブロック舗装工	特殊ブロック舗装	点字ブロック	—	—	—		4	4			數位:1m2
						m2	m2						
									4	4			
道路改良工事	舗装工	車道路盤工				—	—		1	1			
						式	式						
道路改良工事	舗装工	車道路盤工	上層路盤(車道部)	種類:アス安定処理	—	—	—		25	25			數位:1m2
						m2	m2	材料	平均厚さ	平均幅員	瀝青材料種類		
								路盤材(瀝青安定処理材)	6cm	1.4m未満	プライムコート PK-3	25	25
道路改良工事	舗装工	歩道路盤工				—	—		1	1			
						式	式						
道路改良工事	舗装工	歩道路盤工	下層路盤(歩道部)	種類:0～40mm切込砂利	—	—	—		221	221			數位:10m2
						m2	m2	平均厚さ	材料	—	—		
								20cm	路盤材	—	—	221	221
道路改良工事	舗装工	歩道路盤工			—	—	—		1	1			數位:1m2
						m2	m2			—	—		
									1	1			
道路改良工事	舗装工	歩道路盤工	凍上抑制層(歩道部)	種類:0～80mm切込砂利	—	—	—		228	228			數位:10m2
						m2	m2	平均厚さ	材料	—	—		
								27cm	路盤材	—	—	228	228
道路改良工事	舗装工	舗装準備工	不陸整正	不陸整正・締固め	—	—	—		230	232			數位:10m2
						m2	m2	補足材料の有無	—	—	—		
								無	—	—	—	232	232

レベル1(工事区分)	レベル2(工種)	レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	レベル6(積算要素)	積算用 単位	数量計算 用単位	数 量 区 分	合計	当初設計	合計	設計変更	備 考
道路改良工事	道路付属施設工					—	—		1	1			
						式	式						
									1	1			
道路改良工事	道路付属施設工	緑石工				—	—		1	1			
						式	式						
									1	1			
道路改良工事	道路付属施設工	緑石工	歩車道境界ブロック	車道用緑石Ⅰ型		—	—		41	41			数値:1m
						m	m	作業区分 ブロック規格 均し基礎コンクリートの有無 基礎砕石の有無 養生工の種類					内訳表 1-1
								設置 車道用Ⅰ型緑石 有 無 一般養生 新規	41	41			
道路改良工事	道路付属施設工	緑石工	歩車道境界ブロック	車道用緑石Ⅰ型		—	—		41	41			数値:1m
						m	m	作業区分 ブロック規格 均し基礎コンクリートの有無 基礎砕石の有無 養生工の種類					内訳表 1-1
								設置 車道用Ⅰ型緑石 有 無 一般養生 再利用	41	41			
道路改良工事	道路付属施設工	緑石工	地先境界ブロック	舗装止緑石		—	—		33	33			数値:1m
						m	m	作業区分 ブロック規格 均し基礎コンクリートの有無 基礎砕石の有無 養生工の種類					内訳表 1-2
								設置 舗装止緑石 有 有 一般養生 新規	33	33			
道路改良工事	道路付属施設工	緑石工	地先境界ブロック	舗装止緑石		—	—		33	33			数値:1m
						m	m	作業区分 ブロック規格 均し基礎コンクリートの有無 基礎砕石の有無 養生工の種類					内訳表 1-2
								設置 舗装止緑石 有 有 一般養生 再利用	33	33			
道路改良工事	道路付属施設工	緑石工	植樹ブロック	植樹樹緑石		—	—		8	8			数値:1m
						m	m	作業区分 ブロック規格 均し基礎コンクリートの有無 基礎砕石の有無 養生工の種類					内訳表 1-3
								設置 植樹樹緑石 有 有 一般養生 新規	8	8			
道路改良工事	道路付属施設工	緑石工	植樹ブロック	植樹樹緑石		—	—		8	9			数値:1m
						m	m	作業区分 ブロック規格 均し基礎コンクリートの有無 基礎砕石の有無 養生工の種類					内訳表 1-3
								設置 植樹樹緑石 有 有 一般養生 再利用	9	9			
道路改良工事	道路付属施設工	照明工				—	—		1	1			
						式	式						
									1	1			
道路改良工事	道路付属施設工	照明工	照明灯	LED道路照明		—	—		1	1			数値:1基
						基	基	作業区分					
								設置	1	1			
道路改良工事	道路付属施設工	照明工	基面整正			—	—		0	0			数値:1m2
						m2	m2						
									0	0			
道路改良工事	道路付属施設工	照明工	基礎材	切込材(0-80) t=10cm		—	—		0	0			数値:1m2
						m2	m2						
									0	0			
道路改良工事	道路付属施設工	雑工				—	—		1	1			
						式	式						
									1	1			
道路改良工事	道路付属施設工	雑工	仕切弁高さ調整			—	—		6	6			数値:1箇所
						箇所	箇所						
									6	6			
道路改良工事	道路付属施設工	緑石工	マンホール調整高			—	—		0	0			数値:1箇所
						箇所	箇所						

レベル1(工事区分)	レベル2(工種)	レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	レベル6(積算要素)	積算用 単位	数量計算 用単位	数 量 区 分						合計	当初設計	合計	設計変更	備 考
														0	0			

レベル1(工事区分)	レベル2(工種)	レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	レベル6(積算要素)	積算用単位	数量計算用単位	数 量 区 分	合計	当初設計	合計	設計変更	備 考
道路改良工事	構造物撤去工					—	—		1	1			
						式	式						
									1	1			
道路改良工事	構造物撤去工	道路施設撤去工				—	—		1	1			
						式	式						
									1	1			
道路改良工事	構造物撤去工	道路施設撤去工	舗装止縁石			—	—		33	33			数値:1m
						m	m	再利用区分					
								処分	33	33			
道路改良工事	構造物撤去工	道路施設撤去工	舗装止縁石			—	—		33	33			数値:1m
						m	m	再利用区分					
								再利用	33	33			
道路改良工事	構造物撤去工	道路施設撤去工	車道用縁石Ⅰ型			—	—		41	41			数値:1m
						m	m	再利用区分					
								処分	41	41			
道路改良工事	構造物撤去工	道路施設撤去工	車道用縁石Ⅰ型			—	—		41	41			数値:1m
						m	m	再利用区分					
								再利用	41	41			
道路改良工事	構造物撤去工	道路施設撤去工	植樹樹縁石			—	—		8	8			数値:1m
						m	m	再利用区分					
								処分	8	8			
道路改良工事	構造物撤去工	道路施設撤去工	植樹樹縁石			—	—		9	9			数値:1m
						m	m	再利用区分					
								再利用	9	9			
道路改良工事	構造物撤去工	構造物取壊し工				—	—		1	1			
						式	式						
									1	1			
道路改良工事	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=3cm		—	—		20	20			数値:10m
						m	m	舗装版種別	アスファルト舗装版厚	費用の内訳			
								アスファルト舗装版	15cm以下	全ての費用	20	20	
道路改良工事	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=3cm		—	—		230	230			数値:10m2
						m2	m2	舗装版種別	障害等の有無	費用の内訳			
								アスファルト舗装版	無し	全ての費用	230	230	
道路改良工事	構造物撤去工	構造物取壊し工	殻運搬	アスファルト		—	—		10	10			数値:1m3
						m3	m3	殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)		
								アスファルト舗装版	機械積込	有り	6.0km以下	10	10
道路改良工事	構造物撤去工	構造物取壊し工	殻処分	アスファルト		—	—		23	23			数値:1t
						t	t	舗装版種別					
								アスファルト舗装版			23	23	
道路改良工事	構造物撤去工	運搬処理工				—	—		1	1			
						式	式						
									1	1			

レベル1(工事区分)	レベル2(工種)	レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	レベル6(積算要素)	積算用単位	数量計算用単位	数 量 区 分	合計	当初設計	合計	設計変更	備 考
道路改良工事	構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート		—	—		5	5			数値: 1m3
						m3	m3						
									5	5			
道路改良工事	構造物撤去工	運搬処理工	殻運搬	無筋コンクリート		—	—		5	5			数値: 1m3
						m3	m3	殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)		
								Co 構造物とりこわし	機械積込	有り	5.7km以下	5	5
道路改良工事	構造物撤去工	運搬処理工	殻処分	コンクリート殻(無筋)		—	—		12	12			数値: 1t
						t	t						
									12	12			
道路改良工事	構造物撤去工	構造物取壊し工	現場発生品運搬	街路樹		—	—		0	0			数値: 1m3
						m3	m3						
									0	0			

レベル2: 道 路 土 工

レベル3: 掘削工

盛土工

法面整形工

レベル1工事区分: 道路改良工事

道路土工集計書

[illegible]

[illegible]

土積計算書（乙）	第 回変更	頁	
----------	-------	---	--

[illegible]

レベル2: 舗 装 工

レベル3: 車道アスファルト舗装工
歩道アスファルト舗装工
特殊ブロック舗装工

レベル1工事区分: 道路改良工事

[illegible]

路線名： 6丁目通

レベル1工事区分： 道路改良工事

舗 装 工 計 算 書

細 目 (レベル3,4)	規 格 (レベル5)	数 量 区 分			算 出 基 礎	小 計	数 量	単位	摘 要
【 車道アスファルト舗装工 】									
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン t=3cm 1.4m>W	タックコート			24.77	=	24.77	24.77	m2
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン t=5cm 1.4m>W	タックコート			24.77	=	24.77	24.77	m2
【 歩道アスファルト舗装工 】									
表層(歩道・路肩部)	再生細粒度アスコン t=3cm 1.4m>W	プライムコート			221.73	=	221.73	221.73	m2

路線名: 6丁目通

レベル1工事区分: 道路改良工事

車道舗装工面積調書 (表層 再生密粒度アスコン t=3cm タック)

左側						右側							
測点	延長		幅員	舗装面積		摘要	測点	延長		幅員	舗装面積		摘要
				W≧1.4	W<1.4						W≧1.4	W<1.4	
							120.00	19.53		0.30		5.86	舗装・路盤平面図より
							139.53						
							139.53					2.35	交差点詳細図より
							144.53						
							150.04					2.32	交差点詳細図より
							155.04						
							155.04	36.23		0.30		10.87	舗装・路盤平面図より
							191.27						
							191.27					3.37	交差点詳細図より
							198.27						

路線名: 6丁目通

レベル1工事区分: 道路改良工事

車道舗装工面積調書 (基層 再生粗粒度アスコン t=5cm タック)

左 側							右 側						
測 点	延長		幅員	舗装面積		摘 要	測 点	延長		幅員	舗装面積		摘 要
				W $\geq$ 1.4	W<1.4						W $\geq$ 1.4	W<1.4	
							120.00	19.53		0.30		5.86	舗装・路盤平面図より
							139.53						
							139.53					2.35	交差点詳細図より
							144.53						
							150.04					2.32	交差点詳細図より
							155.04						
							155.04	36.23		0.30		10.87	舗装・路盤平面図より
							191.27						
							191.27					3.37	交差点詳細図より
							198.27						
小 計							小 計					24.77	
合 計							合 計					24.77	
左 右 合 計					24.77								

路線名: 6丁目通

レベル1工事区分: 道路改良工事

歩道舗装工面積調書 (表層 再生細粒度アスコン t=3cm プライム)

左側							右側						
測 点	延長		平均幅員	舗装面積		摘 要	測 点	延長		平均幅員	舗装面積		摘 要
				W≧1.4	W<1.4						W≧1.4	W<1.4	
							120.00	7.92		3.09	24.47		
							127.92						
							127.92	1.50		1.85	2.78		
							129.42						
							129.42	3.33		3.09	10.29		
							132.75						
							132.75	1.50		1.85	2.78		
							134.25						
							134.25	5.28		3.09	16.32		
							139.53						
							139.53				15.94		交差点詳細図より
							144.53						
							150.04				15.62		交差点詳細図より
							155.04						
							155.04	2.16		3.09	6.67		
							157.20						
							157.20	1.50		1.85	2.78		
							158.70						
							158.70	14.74		3.09	45.55		
							173.44						
							173.44	1.50		1.85	2.78		
							174.94						
							174.94	4.22		3.09	13.04		
							179.16						
							179.16	1.50		1.85	2.78		
							180.66						
							180.66	10.61		3.09	32.78		
							191.27						
							191.27				27.15		交差点詳細図より
							198.27						
小 計							小 計				221.73		
合 計							合 計				221.73		

路線名：6丁目通

レベル1: 道路改良工事

歩道舗装控除面積調書


※作工平面図より

[illegible]

レベル1工事区分:道路改良工事

1m当り

□



再生細粒度アスコン	t=3cm
下層路盤工(切込砂利) 40mm	t=20cm
凍上抑制層(切込砂利) 80mm	t=27cm
Σ	t=50cm

[illegible]

レベル2: 路 盤 工

レベル3: 車道路盤工

歩道路盤工

舗装準備工

レベル1工事区分: 道路改良工事

[illegible]

レベル1工事区分: 道路改良工事

路 盤 工 計 算 書

[illegible]

路線名: 6丁目通

レベル1工事区分: 道路改良工事

車道路盤工面積調書 (上層 再生アスファルト安定処理 t=6cm プライム)

左側							右側						
測点	延長		平均幅員	舗装面積		摘要	測点	延長		平均幅員	舗装面積		摘要
				W $\geq$ 1.4	W $<$ 1.4						W $\geq$ 1.4	W $<$ 1.4	
							120.00	19.53		0.30		5.86	
							139.53						
							139.53				2.35	交差点詳細図より	
							144.53						
							150.04				2.32	交差点詳細図より	
							155.04						
							155.04	36.23		0.30	10.87		
							191.27						
							191.27				3.37	交差点詳細図より	
							198.27						
小計							小計				24.77		
合計							合計				24.77		
							左右合計				24.77		

路線名: 6丁目通

レベル1工事区分: 道路改良工事

歩道路盤工面積調書 (下層 切込砂利 40mm 級 t=20cm)

左 側							右 側						
測 点	延長		平均幅員	舗装面積		摘 要	測 点	延長		平均幅員	舗装面積		摘 要
				W $\geq$ 1.4	W<1.4						W $\geq$ 1.4	W<1.4	
							120.00	7.92		3.08	24.39		
							127.92						
							127.92	1.50		1.84	2.76		
							129.42						
							129.42	3.33		3.08	10.26		
							132.75						
							132.75	1.50		1.84	2.76		
							134.25						
							134.25	5.28		3.08	16.26		
							139.53						
							139.53				15.91		交差点詳細図より
							144.53						
							150.04				15.59		交差点詳細図より
							155.04						
							155.04	2.16		3.08	6.65		
							157.20						
							157.20	1.50		1.84	2.76		
							158.70						
							158.70	14.74		3.08	45.40		
							173.44						
							173.44	1.50		1.84	2.76		
							174.94						
							174.94	4.22		3.08	13.00		
							179.16						
							179.16	1.50		1.84	2.76		
							180.66						
							180.66	10.61		3.08	32.68		
							191.27						
							191.27				27.09		交差点詳細図より
							198.27						
小 計							小 計				221.03		
合 計							合 計				221.03		

レベル1工事区分: 道路改良工事

左 側						右 側							
測 点	延長		平均幅員	舗装面積		摘 要	測 点	延長		平均幅員	舗装面積		摘 要
				W≧1.4	W<1.4						W≧1.4	W<1.4	
							120.00	7.92		3.17	25.11		
							127.92						
							127.92	1.50		2.08	3.12		
							129.42						
							129.42	3.33		3.17	10.56		
							132.75						
							132.75	1.50		2.08	3.12		
							134.25						
							134.25	5.28		3.17	16.74		
							139.53						
							139.53				16.04		交差点詳細図より
							144.53						
							150.04				15.72		交差点詳細図より
							155.04						
							155.04	2.16		3.17	6.85		
							157.20						
							157.20	1.50		2.08	3.12		
							158.70						
							158.70	14.74		3.17	46.73		
							173.44						
							173.44	1.50		2.08	3.12		
							174.94						
							174.94	4.22		3.17	13.38		
							179.16						
							179.16	1.50		2.08	3.12		
							180.66						
							180.66	10.61		3.17	33.63		
							191.27						
							191.27				27.50		交差点詳細図より
							198.27						
小 計							小 計				227.86		
合 計							合 計				227.86		

路線名: 6丁目通

レベル1工事区分: 道路改良工事

歩 道 不 陸 整 正 面 積 調 書

左 側							右 側						
測 点	延長		平均幅員	舗装面積		摘 要	測 点	延長		平均幅員	舗装面積		摘 要
				W $\geq$ 1.4	W<1.4						W $\geq$ 1.4	W<1.4	
							120.00	7.92		3.22	25.50		
							127.92						
							127.92	1.50		2.18	3.27		
							129.42						
							129.42	3.33		3.22	10.72		
							132.75						
							132.75	1.50		2.18	3.27		
							134.25						
							134.25	5.28		3.22	17.00		
							139.53						
							139.53				16.09		交差点詳細図より
							144.53						
							150.04				15.76		交差点詳細図より
							155.04						
							155.04	2.16		3.22	6.96		
							157.20						
							157.20	1.50		2.18	3.27		
							158.70						
							158.70	14.74		3.22	47.46		
							173.44						
							173.44	1.50		2.18	3.27		
							174.94						
							174.94	4.22		3.22	13.59		
							179.16						
							179.16	1.50		2.18	3.27		
							180.66						
							180.66	10.61		3.22	34.16		
							191.27						
							191.27				27.67		交差点詳細図より
							198.27						
小 計							小 計				231.26		
合 計							合 計				231.26		

路線名: 6丁目通


レベル1工事区分: 道路改良工事

路盤工平均幅算出


1m当り

略

図



再生細粒度アスコン	t=3cm
下層路盤工(切込砂利) 40mm	t=20cm
凍上抑制層(切込砂利) 80mm	t=27cm
Σ t=50cm	



再生細粒度アスコン	t=3cm
下層路盤工(切込砂利) 40mm	t=20cm
凍上抑制層(切込砂利) 80mm	t=27cm
Σ t=50cm	

項目	(レベルb)	種別	算出基礎	小計	数量	単位	摘要
下層路盤	切込砂利 40mm級	t=20cm	$0.616 \div 0.20 \times 1.00$	3.08	3.08	m2	
凍上抑制層	切込砂利 80mm級	t=27cm	$0.856 \div 0.27 \times 1.00$	3.17	3.17	m2	
不陸整正			3.22×1.00	3.22	3.22	m2	
【植樹帯区間】							
下層路盤	切込砂利 40mm級	t=20cm	$0.367 \div 0.20 \times 1.00$	1.84	1.84	m2	
凍上抑制層	切込砂利 80mm級	t=27cm	$0.561 \div 0.27 \times 1.00$	2.08	2.08	m2	
不陸整正			2.18×1.00	2.18	2.18	m2	

レベル2: 道 路 付 属 施 設 工

レベル3: 縁石工

照明工

マンホール工

レベル1工事区分: **道路改良工事**

道路付属施設工集計書

細目 (レベル3,4)	規格 (レベル5)	数量区分	本線	増加及び控除数量						合計	積算数量	単位	摘要
【緑石工】													
歩車道境界ブロック	I型縁石	新設	41.23							41.23	41	m	
		再利用	41.23							41.23	41	m	
地先境界ブロック	舗装止縁石	新設	33.06							33.06	33	m	
		再利用	33.06							33.06	33	m	
植樹樹縁石	植樹樹縁石	新設	8.8							8.80	9	m	
		再利用	8.8							8.80	9	m	
表層	再生細粒度As	t=3cm	0.45							0.45		m2	舗装工へ
下層路盤工	切込材(0-40mm)	t=20cm	0.45							0.45		m2	路盤工へ
凍上抑制層	切込材(0-80mm)	t=27cm	0.45							0.45		m2	路盤工へ
不陸整正			0.45							0.45		m2	路盤工へ
土工控除面積	控除		6.40							6.40	6	m3	土工へ
【特殊ブロック舗装工】													
点字ブロック			4.32							4.32	4	m2	舗装工へ
【照明工】													
照明器具	LED道路照明 ベースプレート式											基	
基礎材	切込材(0-80mm)										m2		
床均し											m2		
床掘り												m3	土工へ
埋戻し											m3	土工へ	

路線名: 6丁目通

レベル1工事区分: 道路改良工事

道路附属施設工計算書

細目 (レベル3,4)	規格 (レベル5)	数量区分			算出基礎	小計	合計	単位	摘要
【縁石工】									
歩車道境界ブロック	I型縁石	新設			82.46 × 0.50 =	41.23	41.23	m	
					R側				
		再利用			82.46 × 0.50 =	41.23	41.23	m	
地先境界ブロック	舗装止縁石	新設			66.11 × 0.50 =	33.06	33.06	m	
					R側				
		再利用			66.11 × 0.50 =	33.06	33.06	m	
植樹樹縁石	植樹樹縁石	新設			17.60 × 0.50 =	8.80	8.80	m	
					R側				
		再利用			17.60 × 0.50 =	8.80	8.80	m	
表層	再生細粒度As	t=3cm			0.45 =	0.45	0.45	m2	
					R側				
下層路盤工	切込材(0-40mm)	t=20cm			0.45 =	0.45	0.45	m2	
					R側				
凍上抑制層	切込材(0-80mm)	t=27cm			0.45 =	0.45	0.45	m2	
					R側				
不陸整正					0.45 =	0.45	0.45	m2	
					R側				
土工控除面積					6.40 =	6.40	6.40	m3	
【特殊ブロック舗装工】									
点字ブロック					4.32 =	4.32	4.32	m2	
【照明工】									
照明器具	LED道路照明 ベースプレート式				0 =	0	0	基	
基礎材	切込材(0-80mm)	t=10cm			0.49 × 0 =	0.00	0.00	m2	
床均し					0.49 × 0 =	0.00	0.00	m2	
床掘り					0.79 × 0 =	0.00	0.00	m3	
埋戻し					0.74 × 0 =	0.00	0.00	m3	

レベル1: 道路改良工事

[illegible]

レベル1: 道路改良工事

植樹枓標準図参照

右側										
測 点	延 長			測 点	延 長			延 長		摘 要
	植樹柵縁石	舗装・路盤面積	土工控除面積		植樹柵縁石	舗装・路盤面積	土工控除面積	植樹柵縁石	舗装・路盤面積	
				R 15	3.52	0.09	1.28			
				R 16	3.52	0.09	1.28			
				R 17	3.52	0.09	1.28			
				R 18	3.52	0.09	1.28			
R 14	3.52	0.09	1.28							
小計	3.52	0.09	1.28	小計	14.08	0.36	5.12			
合 計	17.60	0.45	6.40							

路線名: 6丁目通

レベル1: 道路改良工事


点 字 ブ ロ ッ ク 面 積 調 書

左側					右側				
測 点	箇 所			摘 要	測 点	箇 所			摘 要
	点字ブロック					点字ブロック			
					192.40	2.16			
					194.80				
					195.75	2.16			
					197.90				
小 計					小 計	4.32			
					左右合計	4.32			


種 別	縁石エ-20-H (19)
細 目	縁石ブロック
規 格	舗装止縁石

単位:mm

舗装止縁石



敷モルタル
均しコンクリート (C-1)
基 礎 材



敷モルタル
均しコンクリート (C-1)
基 礎 材

材 料 表




(10m当り)

項 目	規 格	単 位	数 量	備 考
縁石基礎	基礎材 (板厚 6cm	m ²	2.00	
	コンクリート C-1	m ²	0.10	
	型枠 均しコンクリート型枠	m ²	1.00	
縁石ブロック	舗装止縁石	m	10.0	

種別
細目
規格

緑石エ-01-H (19)
緑石ブロック
車道用緑石 I 型 (1本すり付け)

単位: mm



材 料 表

(10m当り)

項 目		規 格	単位	N6交通 (t=190)	N5交通 (t=80)	N3・N4交通 (t=50)	備考
緑石基礎	コンクリート	C-1	m ³	0.59	0.25	0.16	
	型枠	均しコンクリート型枠	m ²	3.80	1.60	1.00	
緑石ブロック		車道用緑石Ⅰ型	m	10.0	10.0	10.0	

レベル2: 取 付 道 路 工

レベル3:

レベル1工事区分: 道路改良工事

取 付 道 路 工 集 計 書

[illegible]

路線名： 6丁目通

レベル1工事区分： 道路改良工事

取付道路工計算書

細 目 (レベル3,4)	規 格 (レベル5)	数 量 区 分			算 出 基 礎	小 計	数 量	単位	摘 要
【 歩道アスファルト舗装工 】									
表層(歩道部)復旧	再生細粒度アスコン t=3cm 1.4m>W	プライムコート			1.88	=	1.88	1.88	m2
表層(歩道部)摺付	再生細粒度アスコン t=3cm 1.4m≤W	プライムコート			0.00	=	0.00	0.00	m2
	下層路盤工 t=10cm				0.00	=	0.00	0.00	m2
【 舗装準備工 】									
不陸整正					0.00	=	0.00	0.00	m2

レベル1: 道路改良工事

※車両乗り入れ部平面図より

[illegible]

レベル2: 構 造 物 撤 去 工

レベル3: 構 造 物 取 壊 し 工

レベル3: 道 路 施 設 撤 去 工

レベル1工事区分: 道路改良工事

構造物撤去工

[illegible]

レベル1工事区分: 道路改良工事

構造物撤去工

[illegible]

レベル1工事区分: 道路改良工事

構造物撤去工

[illegible]

レベル1工事区分: 道路改良工事

[illegible]

路線名：6丁目通

レベル1：道路改良工事

車道舗装版切断延長・舗装版破碎面積調書

※撤去平面図より

舗 装 切 断 延 長					舗 装 版 破 碎 面 積						
測 点	箇所				摘 要	測 点	箇所				摘 要
	As舗装版切断 t=14.cm						As舗装版破碎 t=14cm				
120.00 144.82	28.15 R側					120.00 144.82	7.39 R側				
149.73 198.57	56.63 R側					149.73 198.57	13.64 R側				
小 計	84.78					小 計	21.03				
合 計	84.78					合 計	21.03				

レベル1: **道路改良工事**

※撤去平面図より

[illegible]

路線名：6丁目通

レベル1：道路改良工事

民地側舗装版切断延長・舗装版破碎面積調書

舗装切断延長						舗装版破碎面積					
測点	箇所				摘要	測点	箇所				摘要
	As舗装版切断 t=3cm						As舗装版破碎 t=3cm				
No.1	5.48				撤去平面図 より	No.1	0.91				
No.2	6.44					NO.2	0.97				
小計	11.92					小計	1.88				
合計	11.92					合計	1.88				

路線名: 6丁目通

レベル1: 道路改良工事

步道舖裝控除面積調書

※作工平面図より

[illegible]

路線名：6丁目通

レベル1：道路改良工事

縁石工撤去延長調書

左側					右側					
測 点	箇 所			摘 要	測 点	箇 所			摘 要	
	I 型縁石	舗装止縁石				I 型縁石	舗装止縁石			
					120.00	27.38	22.11			
					144.82					
					149.73	55.09	44.50			
					198.57					
小 計					小 計	82.47	66.61			
					左右合計	82.47	66.61			

路線名：6丁目通

レベル1: 道路改良工事

緣 石 工 撤 去 延 長 調 書

[illegible]

路線名: 6丁目通

レベル1: 道路改良工事

点 字 ブ ロ ッ ク 撤 去 面 積 調 書

[illegible]

レベル2: 雑

工

レベル3:

路線名： 6丁目通

レベル1工事区分: **道路改良工事**

書 計 集 工 雜

[illegible]

レベル1工事区分: 道路改良工事

雜 工 計 算 書

[illegible]

路線名: 6丁目通

レベル1: 道路改良工事

高さ調整箇所調書

高さ調整箇所調書									
左側					右側				
測点	箇所			摘要	測点	箇所			摘要
	汚水桝高さ調整	仕切弁高さ調整				汚水桝高さ調整	仕切弁高さ調整		
					6.65		1		
					7.58		1		
					18.68		1		
					126.40	1			
					140.97	1			
					143.18		1		
					153.95	1			
					167.97	1			
					175.44		1		
					185.67	1			
					195.85		1		
小計					小計	5	6		

レベル2: 支 障 物 件 工

レベル3:


支障物件調書

No.

[illegible]

運搬距離算出図(1)


残土運搬距離 L=3.94km 美生川左岸ストックヤード




殻運搬距離 L=1.60km 高嶋コンクリート工業株式会社



平面図
S=1:500





縦断面図
V=1:100
H=1:500




年 度	令和 8 年 度		
路 線 名	6 丁 目 通		
工 事 名	6丁目通整備工事		
図 面 名	縦・平面図(1)		
縮 尺	図 示	図面番号	1 / 25
設計年月日	令和 8 年 8 月		
河 西 郡 芽 室 町			

S = 1 : 50






年 度	令和 8 年 度		
路 線 名	6 丁 目 通		
工 事 名	6丁目通整備工事		
図 面 名	横 断 図 (3)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	6 / 25
設計年月日	令和 8 年 8 月		
河 西 郡 芽 室 町			



作 工 平 面 図
S=1:500




年 度	令和 8 年 度		
路 線 名	6 丁 目 通		
工 事 名	6丁目通整備工事		
図 面 名	作 工 平 面 図		
縮 尺	S=1:500	図面番号	11 / 25
設計年月日	令和 8 年 8 月		
河 西 郡 芽 室 町			

縁石詳細図


車道用縁石Ⅰ型

S=1:15


標準縁石




変形縁石(a)




変形縁石(b)



特殊変形縁石(a)




特殊変形縁石(b)




舗装止縁石


S=1:15



特殊変形縁石(a1)





特殊変形縁石(a2)



年 度	令 和 8 年 度
路 線 名	6丁目通
工 事 名	6丁目通整備工事
図 面 名	縁 石 詳 細 図
縮 尺	S=1 : 15 図面番号 12 25
設計年月日	令 和 8 年 8 月
河 西 郡 芽 室 町	

車両乗り入れ部平面図
S=1:500



As舗装摺り付け

再生細粒度アスコン t= 3cm
下層路盤工 (切込砂利40mm) t=10cm
L側 A=0. 61+0. 20+0. 53+0. 09+0. 05+0. 72+0. 39=2. 59m2
R側 A=0. 01m2

As舗装版復旧

L側 A=0. 77+0. 78+2. 05+3. 95+0. 50+0. 67+0. 38+0. 25+1. 11+0. 54+0. 66+1. 10
+1. 51+1. 60+0. 91+1. 60+0. 48+0. 38+0. 72+0. 43=20. 39m2
R側 A=0. 84+0. 91+0. 97+1. 24+2. 22+0. 50+1. 26+1. 52+0. 93+2. 11+0. 37+0. 77=13. 64m2

年 度	令和 8 年 度			
路 線 名	6 丁 目 通			
工 事 名	6丁目通整備工事			
図 面 名	車両乗り入れ部平面図			
縮 尺	S=1:500	図面番号	14	25
設計年月日	令和 8 年 8 月			
河 西 郡 芽 室 町				


車両乗入れ部一般図

一覧表

No.	測 点			L・R	車両乗 入れ幅 W	タイプ	FH1	FH2	FH3	i1%	i2%	備 考
	起点SP	終点SP	A-A SP									
L-1	16.52	21.27	20.00	L	4.75	A	78.69	78.96	78.92	10.62	-	
L-2	24.99	33.93	29.00	L	8.94	A	78.57	78.84	78.80	10.62	-	
L-3	39.79	45.91	42.70	L	6.12	A	78.36	78.63	78.59	10.62	-	
L-4	62.31	64.87	63.60	L	2.56	A	78.01	78.35	78.31	16.36	-	
L-5	74.25	81.10	78.40	L	6.85	A	77.81	78.11	78.07	13.61	-	
L-6	87.65	90.94	89.30	L	3.29	A	77.66	77.91	77.87	8.55	-	
L-7	101.00	107.82	103.80	L	6.82	A	77.45	77.70	77.66	9.08	-	
L-8	112.97	115.57	115.00	L	2.60	A	77.31	77.51	77.47	5.28	-	
L-9	122.78	124.69	123.80	L	1.91	A	77.18	77.38	77.34	5.12	-	
L-10	131.23	135.96	133.70	L	4.73	A	77.01	77.26	77.22	9.08	-	
L-11	146.00	148.63	147.30	L	2.63	A	76.82	77.05	77.01	7.44	-	
L-12	160.77	163.39	162.10	L	2.62	A	76.59	76.85	76.81	9.82	-	
L-13	167.84	173.28	170.60	L	5.44	A	76.47	76.71	76.67	8.22	-	
L-14	184.04	186.64	185.30	L	2.60	A	76.21	76.51	76.47	12.90	-	
L-15	216.48	228.87	223.00	L	12.39	A	75.68	75.92	75.88	10.27	-	
L-16	235.25	237.88	236.30	L	2.63	A	75.47	75.71	75.67	7.42	-	
L-17	240.84	246.95	244.00	L	6.11	A	75.34	75.60	75.56	10.00	-	
L-18	256.97	259.58	258.80	L	2.61	A	75.12	75.37	75.33	9.50	-	
L-19	269.56	272.17	270.90	L	2.61	A	74.94	75.21	75.17	10.66	-	
L-20	282.18	284.76	283.20	L	2.58	A	74.76	75.02	74.98	9.82	-	
L-21	301.75	310.63	304.40	L	8.88	A	74.51	74.76	74.72	9.36	-	
L-22	319.96	327.12	320.00	L	7.16	A	74.34	74.60	74.56	10.15	-	
R-1	61.98	68.14	63.60	R	6.16	B	78.04	78.33	-	-	6.20	
R-2	122.41	127.09	123.80	R	4.68	A	77.11	77.40	77.36	12.25	-	
R-3	166.65	172.16	170.60	R	5.51	A	76.48	76.73	76.69	9.34	-	
R-4	216.38	223.69	220.00	R	7.31	A	75.70	75.91	75.87	5.82	-	
R-5	233.70	238.37	236.30	R	4.67	A	75.46	75.69	75.65	7.56	-	
R-6	242.75	245.35	244.00	R	2.60	A	75.32	75.56	75.52	12.78	-	
R-7	250.47	253.76	252.10	R	3.29	A	75.18	75.46	75.42	11.74	-	
R-8	257.45	260.07	258.80	R	2.62	A	75.09	75.37	75.33	12.49	-	
R-9	267.28	269.86	268.60	R	2.58	A	74.96	75.21	75.17	9.98	-	
R-10	281.95	284.54	283.20	R	2.59	A	74.78	75.04	75.00	10.01	-	
R-11	290.34	299.21	296.00	R	8.87	A	74.59	74.89	74.85	13.06	-	
R-12	305.38	307.95	306.70	R	2.57	A	74.48	74.74	74.70	11.82	-	
R-13	313.42	316.04	314.70	R	2.62	A	74.44	74.61	74.57	4.34	-	


平面図

タイプA




平面図


タイプB



A-A 断面図





B-B 断面図




年 度	令和 8 年 度		
路 線 名	6 丁 目 通		
工 事 名	6丁目通整備工事		
図 面 名	車両乗り入れ部一般図		
縮 尺	S=1:30	図面番号	15 / 25
設計年月日	令和 8 年 8 月		
河 西 郡 芽 室 町			

植樹帯平面図
S=1:500




年 度	令和 8 年 度		
路 線 名	6 丁 目 通		
工 事 名	6丁目通整備工事		
図 面 名	植樹帯平面図		
縮 尺	S=1:500	図面番号	16 / 25
設計年月日	令和 8 年 8 月		
河 西 郡 芽 室 町			

植樹帶標準図



植樹枋緣石




植樹帶 箇所調査				
N0.	起点 SP	終点 SP	区間延長 L(m)	緑石延長 L'(m)
L-1	SP=22.33	SP=23.83	L=1.50	L'=0.88
L-2	SP=35.57	SP=37.07	L=1.50	L'=0.88
L-3	SP=51.79	SP=53.29	L=1.50	L'=0.88
L-4	SP=59.91	SP=61.41	L=1.50	L'=0.88
L-5	SP=68.03	SP=69.53	L=1.50	L'=0.88
L-6	SP=84.21	SP=85.71	L=1.50	L'=0.88
L-7	SP=92.37	SP=93.87	L=1.50	L'=0.88
L-8	SP=108.66	SP=110.16	L=1.50	L'=0.88
L-9	SP=116.73	SP=118.23	L=1.50	L'=0.88
L-10	SP=124.87	SP=126.37	L=1.50	L'=0.88
L-11	SP=141.05	SP=142.55	L=1.50	L'=0.88
L-12	SP=149.17	SP=150.67	L=1.50	L'=0.88
L-13	SP=157.29	SP=158.79	L=1.50	L'=0.88
L-14	SP=165.42	SP=166.92	L=1.50	L'=0.88
L-15	SP=173.53	SP=175.03	L=1.50	L'=0.88
L-16	SP=181.75	SP=183.25	L=1.50	L'=0.88
L-17	SP=229.68	SP=234.50	L=4.82	L'=4.20
L-18	SP=238.63	SP=240.15	L=1.52	L'=0.90
L-19	SP=247.76	SP=256.21	L=8.45	L'=7.83
L-20	SP=260.33	SP=268.78	L=8.45	L'=7.83
L-21	SP=272.95	SP=281.33	L=8.38	L'=7.76
L-22	SP=285.51	SP=301.01	L=15.50	L'=14.88
L-23	SP=311.42	SP=319.13	L=7.71	L'=7.09
R-1	SP=19.17	SP=20.67	L=1.50	L'=0.88
R-2	SP=27.29	SP=28.79	L=1.50	L'=0.88
R-3	SP=35.40	SP=36.90	L=1.50	L'=0.88
R-4	SP=42.03	SP=43.53	L=1.50	L'=0.88
R-5	SP=51.64	SP=53.14	L=1.50	L'=0.88
R-6	SP=59.83	SP=61.33	L=1.50	L'=0.88
R-7	SP=68.42	SP=69.92	L=1.50	L'=0.88
R-8	SP=79.59	SP=81.09	L=1.50	L'=0.88
R-9	SP=84.68	SP=86.18	L=1.50	L'=0.88
R-10	SP=92.21	SP=93.71	L=1.50	L'=0.88
R-11	SP=100.34	SP=101.84	L=1.50	L'=0.88
R-12	SP=108.48	SP=109.98	L=1.50	L'=0.88
R-13	SP=116.57	SP=118.07	L=1.50	L'=0.88
R-14	SP=127.92	SP=129.42	L=1.50	L'=0.88
R-15	SP=132.75	SP=134.25	L=1.50	L'=0.88
R-16	SP=157.20	SP=158.70	L=1.50	L'=0.88
R-17	SP=173.44	SP=174.94	L=1.50	L'=0.88
R-18	SP=179.16	SP=180.66	L=1.50	L'=0.88
R-19	SP=224.52	SP=232.89	L=8.37	L'=7.75
R-20	SP=239.17	SP=242.01	L=2.84	L'=2.22
R-21	SP=246.18	SP=249.70	L=3.52	L'=2.90
R-22	SP=254.54	SP=256.71	L=2.17	L'=1.55
R-23	SP=260.88	SP=266.51	L=5.63	L'=5.01
R-24	SP=270.63	SP=273.12	L=2.49	L'=1.87
R-25	SP=277.30	SP=281.20	L=3.90	L'=3.28
R-26	SP=285.36	SP=289.58	L=4.22	L'=3.60
R-27	SP=300.05	SP=304.51	L=4.46	L'=3.84
R-28	SP=308.76	SP=312.71	L=3.95	L'=3.33
R-29	SP=316.85	SP=324.30	L=7.45	L'=6.83

[illegible][illegible]

年 度	令和 8 年 度		
路 線 名	6 丁 目 通		
工 事 名	6丁目通整備工事		
図 面 名	植 樹 帯 標 準 図		
縮 尺	図 示	図面番号	17 / 25
設計年月日	令和 8 年 8 月		
河 西 郡 芽 室 町			

舗装・路盤平面図

S=1:500



舗装構成 ①


- 車道 再生密粒度アスコン t=3cm W=0.30m
- 車道 再生粗粒度アスコン t=5cm W=0.30m
- 車道 再生アス安定処理 t=6cm W=0.30m
- 歩道 再生細粒度アスコン t=3cm W=3.09m
- 歩道 下層路盤工(切込砂利)40mm t=20cm W=平均3.08m
- 歩道 凍上抑制層(切込砂利)80mm t=27cm W=平均3.17m
- 歩道 不陸整正 W=3.22m

舗装構成 ②

- 車道 再生密粒度アスコン t=3cm W=0.30m
- 車道 再生粗粒度アスコン t=5cm W=0.30m
- 車道 再生アス安定処理 t=6cm W=0.30m
- 歩道 再生細粒度アスコン t=3cm W=1.85m
- 歩道 下層路盤工(切込砂利)40mm t=20cm W=平均1.84m
- 歩道 凍上抑制層(切込砂利)80mm t=27cm W=平均2.08m
- 歩道 不陸整正 W=2.18m

年 度	令和 8 年 度		
路 線 名	6 丁 目 通		
工 事 名	6丁目通整備工事		
図 面 名	舗装・路盤平面図		
縮 尺	S=1:500	図面番号	18 / 25
設計年月日	令和 8 年 8 月		
河 西 郡 芽 室 町			


交差点詳細図(1)



年 度	令和 8 年 度		
路 線 名	6 丁 目 通		
工 事 名	6丁目通整備工事		
図 面 名	交差点詳細図(1)		
縮 尺	S=1:50	図面番号	20 / 25
設計年月日	令和 8 年 8 月		
河 西 郡 芽 室 町			

交差点詳細図(2)



(町道東七条本通)




年 度	令和 8 年 度		
路 線 名	6 丁 目 通		
工 事 名	6丁目通整備工事		
図 面 名	交差点詳細図(2)		
縮 尺	S=1:50	図面番号	21 / 25
設計年月日	令和 8 年 8 月		
河 西 郡 芽 室 町			

撤 去 平 面 図


S=1:500



アスファルト舗装切斷 $t \leq 15\text{cm}$
(L側) $L=7.35+6.55+13.64+27.24+3.34+6.36+4.15+2.28+7.54+3.18+4.41+11.58+9.90+10.76+6.10+10.33+3.22+2.54+4.79+2.87=148.13\text{m}$
(R側) $L=5.16+5.48+6.44+6.95+14.80+3.30+8.40+10.14+6.19+14.06+2.47+5.12=88.51\text{m}$
アスファルト舗装版破砕 $t \leq 15\text{cm}$ (舗装切斷余裕幅エリア)
(L側) $A=0.77+0.78+2.05+3.95+0.50+0.67+0.38+0.25+1.11+0.60+0.72+1.10+1.51+1.60+0.91+1.60+0.48+0.38+0.72+0.43=20.51\text{m}^2$
(R側) $A=1.29+0.91+0.97+1.24+2.22+0.50+1.26+1.52+0.93+2.11+0.37+0.77=14.09\text{m}^2$
アスファルト舗装版破砕 $t \leq 15\text{cm}$ (舗装止縁石敷設替エリア)
(L側) $A=0.53+0.43+0.02+0.10+0.91+0.81+0.48+0.20+0.12+0.38+0.10=4.08\text{m}^2$
(R側) $A=0.43+0.19+1.19+0.31+0.45+0.28+0.23=3.08\text{m}^2$



年 度	令和 8 年 度		
路 線 名	6 丁 目 通		
工 事 名	6丁目通整備工事		
図 面 名	撤 去 平 面 図		
縮 尺	S=1:500	図面番号	23 / 25
設計年月日	令和 8 年 8 月		
河 西 郡 芽 室 町			



※電柱・信号については、緑石設置に支障とはならないと考えるが
周囲を50cm掘削するため、記載した。

年 度	令和 8 年 度		
路 線 名	6 丁 目 通		
工 事 名	6丁目通整備工事		
図 面 名	支 障 物 件 平 面 図		
縮 尺	S=1:500	図面番号	25 / 25
設計年月日	令和 8 年 8 月		
河 西 郡 芽 室 町			