令和　8年度　施行

農業水利施設情報等GIS化整備委託

（ 農 林 課 土 地 改 良 係 ）

公示用

令和８年度
農業水利施設情報等 GIS 化整備委託

業務仕様書

芽室町役場　農林課

連絡先

河西郡芽室町東２条２丁目１４番地

芽室町役場　農林課　土地改良係　技師　佐藤　優太

TEL　0155-62-9725
FAX　0155-62-3757

Ⅰ．総則　　別紙のとおり

Ⅱ．仕様書　　北海道農政部制定「調査測量設計業務仕様書」によるほか、別添特記仕様書による。

Ⅲ．その他　　この仕様書は、設計変更の都度、増廃又は追補する。

Ⅰ．総則

１．　業務の名称

令和８年度　農業水利施設情報等 GIS 化整備委託

２．　納品場所

芽室町 農林課 土地改良係

３．　業務の目的

畑地かんがい施設データの作成および施設管理用システムの導入

４．　業務の概要

地理情報システムデータ作成　Ｎ＝１式

５．　業務の期間

令和８年１１月２４日から令和９年３月１２日

Ⅱ．特記仕様書

第１条　概　要

本仕様書は、芽室町（以下「甲」という）が、受託者（以下「乙」という）に対して委託する「令和８年度　農業水利施設情報等 GIS 化整備委託」（以下、「本業務」という。）に適用する。

第２条　業務内容

本業務は、甲が管理する畑地かんがい施設を地理情報システム（GIS）によりデータ化するとともに、日常的な点検、維持管理および緊急時の対応等において、庁舎内で運用が可能な管理用システムの構築を行うものである。

細目	項目	数量
（1）	地理情報システムデータ作成　点的施設データ作成	0ha,0 枚,700 箇所

業務の細目としては、以下の通りとする。

（1）明渠排水路（明渠排水路、路線箇所）のデータ化

→甲が提供する出来形図等の設計図書を基に、各路線の位置、形状および属性を作成する。

（2）畑かん施設（管水路、点的施設）のデータ化

→甲が提供する出来形図等の設計図書を基に、各施設の位置、形状および属性を作成する。

（3）旅費・交通費（打合せ）

項　目	打合せ場所	備　考
着手時	芽室町役場農林課	測量主任技師、測量技師
最　終	〃	測量主任技師
合　計	2 回	

→交通費について、打合せ場所は芽室町役場で起算点は、札幌市で積算している。
起算点等の変更があれば設計変更とする。

第３条　納入成果品

名　称	数　量	備　考
畑かん施設データ	一式	※1
明渠排水路データ	一式	※1

※1 成果データは、原則 CD に格納し納品することとし、データ量が CD に格納出来ない場合は、CD を複数枚に分割するか、DVD 等の大容量記録媒体に格納すること。

第４条　納入成果品の権利の帰属等

本業務で作成したデータは、甲が権利を有する。乙は、作成途中または作成後において第三者に対して貸与、複製、売却等の行為をしてはならない。

第５条　秘密の保持

乙は、業務の処理に関し、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、乙は、その使用する者が、業務処理に関し知り得た秘密を他に漏らさないようにしなければならない。

乙は、甲から提供された各種図面や台帳等の複製資料について、業務完了後適正に処分しなければならない。

第６条　作成データの位置精度確認

乙は、甲が貸与する図面等から畑かん施設、明渠排水路の位置および形状をデータ化することが基本だが、施設の点検、維持管理等における現地との適合性を最大限確保する観点から、最新の航空写真図により当該施設データの位置正確度の適合性を確認すること。

なお、この場合の最新の航空写真図とは、概ね 5 年以内に撮影された航空写真であり、かつ地上解像度 25cm（地図レベル 2,500）以上のもの指す。

第７条　道営事業履歴（農地施設保全整備情報）との連携

乙は、本業務で作成する畑かん施設データと、近接する他の基盤整備事業との関係性について、管理システム内で把握可能となるよう、北海道が整備する基盤整備履歴に関するデータである農地施設保全整備情報との整合性を確保し、相互連携が可能な仕組みとする。

第８条　農地（耕区）情報との連携

乙は、当該畑かん施設に係る受益地の特定、およびローテーションブロックの把握が可能となるよう、関係する農地（耕区）のデータを管理システム内で展開可能とする。

なお、この場合の農地（耕区）データは、航空写真図等の背景図との整合を図ること。

第９条　管理用システムの構築

乙は、本業務で作成した畑かん施設データ、明渠排水路データおよび関連データが、甲が行う維持管理等に活用する管理用システムとして最適構造となるよう、各データのレイヤ構造および階層について十分検討をおこなうこと。


なお、データフォーマットについては、汎用性、将来的な他システムとの連携を踏まえ、世界標準の GIS フォーマットであるシェープファイル形式を採用する。

第１０条　疑義の解釈

本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、または本仕様書に定めのない場合は、「甲」、「乙」協議の上、これを定める。

なお、業務内容と本仕様書による定めに、大きな差異が生じた場合は、「甲」、「乙」の協議の上、必要に応じて設計変更するものとする。

修 繕 位 置 図


委託箇所
一般道道芽室帯広インター線
一般道道芽室東四条帯広線
主要道道帯広新得線
一般道道川西芽室音更線
一般道道中芽室停車場線
主要道道清水芽室線
一般道道西帯広
一般道道東
道 38 号
毛根区
関山区
美景区
芽室大区
北芽室
大和
中島区
東芽室
止芽室区
西芽室区
昭和
芽室町
高岩区
大成区
新生南
新生二区
新生区
北伏古区
新朝日区
渋山区
報国区
東報徳
報徳区

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度
手入力事業

農業水利施設情報等GIS化整備委託

金 額 査 定 書

十勝総合振興局管内市町村　芽室町

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

工 種 名 称	調整前工事費	数 量	単位	工 種 名 称	調整後工事費	数 量	単位
（調整前）				（調整後）			
委託業務価格				委託業務価格			
・消費税額		10.000	%	・消費税額		10.000	%
測量業務価格				測量業務価格			
・測量作業費				・測量作業費			
・・直接測量費				・・直接測量費			
・・・直接人件費～機械経費				・・・直接人件費～機械経費			
・・・直接経費				・・・直接経費			
・・・直接経費(安全費)				・・・直接経費(安全費)			
・・・・直接経費(安全費率計上)		0.000	%	・・・・直接経費(安全費率計上)		0.000	%
・・・・直接経費(安全費積上)				・・・・直接経費(安全費積上)			
・・・直接経費（電子成果品作成費）		0.000	%	・・・直接経費（電子成果品作成費）		0.000	%
・・・技術管理費				・・・技術管理費			
・・・・精度管理費				・・・・精度管理費			
・・・・成果検定費				・・・・成果検定費			
・・諸経費				・・諸経費			
・・・諸経費（率計上）		86.600	%	・・・諸経費（率計上）		86.600	%
				諸経費調整額			
・・・諸経費（積上）				・・・諸経費（積上）			
・測量調査費				・測量調査費			
・その他				・その他			
電子成果品作成費対象金額				電子成果品作成費対象金額			
往復経費(基準日額)				往復経費(基準日額)			
往復経費(旅費交通費)				往復経費(旅費交通費)			

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度
手入力事業

農業水利施設情報等GIS化整備委託

金抜き設計書

（当初）

十勝総合振興局管内市町村　芽室町

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

項　目　名	内　　容
事業主体名	十勝総合振興局管内市町村　芽室町
事業名	手入力事業
地区名	
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託
施工場所	
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	十勝
地区区分	十勝８
工期	
積算体系年月	令和８年１０月
単価期適用年月	令和８年１０月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和８年１０号－Ａ
電力会社名	北海道電力

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	委託業務価格					
	・測量業務価格					
	・消費税相当額（１０%）					
	業務内容					

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

項 目 名	内 容
業務名	
業務区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	調査計画業務（測量調査）
工種区分	その他測量
工種体系区分	調査計画業務（測量調査）
工事工種体系年番号	令和８年９９号［７号］
安全費率	0.0%

S3120802

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 測量業務価格	1.000	式		
2 ・測量作業費	1.000	式		
3 ・・直接測量費	1.000	式		
4 ・・・直接人件費～機械経費	1.000	式		
5 ・・・直接経費	1.000	式		
6 ・・諸経費	1.000	式		
7 ・・・諸経費（率計上）				
(4+5)×標準値		%		
8 電子成果品作成費対象金額	1.000	式		

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接人件費～機械経費内訳				
直接人件費～機械経費	1.000	式		
・直接作業費	1.000	式		
・・測量調査	1.000	式		
・・・ 地理情報システムデータ作成	1.000	式		
・・・ 格納フォルダ作成・共有設定	1.000	式		
・・・ リンク用ポイントデータ作成	1.000	式		
・・・ URL入力	1.000	式		
・・・ 成果品取りまとめ	1.000	式		
・直接人件費	1.000	式		
・・直接人件費	1.000	式		
・・・ 旅費・交通費(直接人件費)_測量	1.000	式		

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接経費内訳				
直接経費	1.000	式		
・直接経費	1.000	式		
・・直接経費	1.000	式		
・・・ 旅費・交通費__(測量打合せ)	1.000	式		

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費					
・直接作業費	1.000	式			
・・測量調査	1.000	式			
・・・ 地理情報システムデータ作成	1.000	式			1 式当たり
地理情報システムデータ作成 線工種データ作成 247ha,0枚,24㎞,12箇所	1.000	式			歩A・単A S単 4号
合 計					
・・・ 格納フォルダ作成・共有設定	1.000	式			1 式当たり
地理情報システムデータ作成 点的施設データ作成 0ha,0枚,700箇所	1.000	式			歩A・単A S単 5号
合 計					
・・・ リンク用ポイントデータ作成	1.000	式			1 式当たり
地理情報システムデータ作成 点的施設データ作成 0ha,0枚,700箇所	1.000	式			歩A・単A S単 6号
合 計					
・・・ URL入力	1.000	式			1 式当たり
地理情報システムデータ作成 点的施設データ作成 0ha,0枚,700箇所	1.000	式			歩A・単A S単 5号
合 計					
・・・ 成果品取りまとめ	1.000	式			1 式当たり
成果品取りまとめ	1.000	地区			歩A・単A T単 1号
合 計					
・直接人件費	1.000	式			
・・直接人件費	1.000	式			
・・・ 旅費・交通費(直接人件費)_測量	1.000	式			1 式当たり
打合せ_(測量業務(基準日額)) 350≦L＜400㎞	2.000	回			歩A・単A S単 8号
合 計					

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接経費					
・直接経費	1.000	式			
・・直接経費	1.000	式			
・・・ 旅費・交通費_(測量打合せ)	1.000	式			1 式当たり
打合せ_(測量業務(旅費・交通費)) 350≦L＜400㎞	2.000	回			歩A・単A S単 7号
合 計					

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
精度管理費					
・精度管理費	1.000	式			
・・精度管理費	1.000	式			
・・・ 精度管理費__	1.000	式			1 式当たり
精度管理費集計	1.000	式			歩A・単A X単 1号
合 計					

S3120802

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊ 測量主任技師					
	測量主任技師		人			歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊ 測量技師補					
	測量技師補		人			歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊ 測量助手					
	測量助手		人			歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊ 地理情報システムデータ作成 線工種データ作成					
	地理情報システムデータ作成 線工種データ作成 247ha,0枚,24㎞,12箇所		式			歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊ 地理情報システムデータ作成 点的施設データ作成					
	地理情報システムデータ作成 点的施設データ作成 0ha,0枚,700箇所		式			歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊ 地理情報システムデータ作成 点的施設データ作成					
	地理情報システムデータ作成 点的施設データ作成 0ha,0枚,700箇所		式			歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊ 打合せ_(測量業務(旅費・交通費))					
	打合せ_(測量業務(旅費・交通費)) 350≦L＜400㎞		回			歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊ 打合せ_(測量業務(基準日額))					
	打合せ_(測量業務(基準日額)) 350≦L＜400㎞		回			歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊ 精度管理費集計					
	精度管理費集計		式			歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊ 成果品取りまとめ					
			地区			歩A・単A

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
	測量主任技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量主任技師			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード_ 2)労務単価算定区分_	 基(D3)				
	測量主任技師	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価		人			
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
	測量技師補		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量技師補			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード_ 2)労務単価算定区分_	 基(D3)				
	測量技師補	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価		人			
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
	測量助手		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量助手			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード_ 2)労務単価算定区分_	 基(D3)				
	測量助手	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価		人			
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
	地理情報システムデータ作成 線工種データ作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	地理情報システムデータ作成 線工種データ作成 247ha,0枚,24㎞,12箇所			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)受益面積(D1) 2)地図枚数(D2)	247ha 0枚				
	3)対象の路線延長(D3) 4)対象の路線等の箇所数(D4)	24㎞ 12箇所				
	5)資料収集・整理 6)背景地図画像データ作成	計上する 計上しない				
	7)ラインデータ作図 8)属性データ入力	計上する 計上する				
	(資料収集・整理)					
	測量主任技師 内業	0.060	人			
	測量技師 内業	0.110	人			
	測量技師補 内業	0.400	人			
	測量助手 内業	0.170	人			
	(ﾗｲﾝﾃﾞｰﾀ作図)					
	測量技師 内業	0.290	人			
	測量技師補 内業	0.460	人			
	測量助手 内業	0.720	人			
	(属性ﾃﾞｰﾀ入力)					
	測量技師 内業	0.050	人			
	測量技師補 内業	0.110	人			

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	測量助手 内業	0.100	人			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
	地理情報システムデータ作成 点的施設データ作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	地理情報システムデータ作成 点的施設データ作成 0ha,0枚,700箇所			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)受益面積(D1) 2)地図枚数(D2)	0ha 0枚				
	3)対象の点的施設箇所数(D3) 4)資料収集・整理	700箇所 計上しない				
	5)背景地図画像データ作成 6)ポイントデータ作図	計上しない 計上しない				
	7)属性データ入力	計上する				
	(属性ﾃﾞｰﾀ入力)					
	測量技師 内業	2.030	人			
	測量技師補 内業	4.730	人			
	測量助手 内業	4.060	人			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
	地理情報システムデータ作成 点的施設データ作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	地理情報システムデータ作成 点的施設データ作成 0ha,0枚,700箇所			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)受益面積(D1) 2)地図枚数(D2)	0ha 0枚				
	3)対象の点的施設箇所数(D3) 4)資料収集・整理	700箇所 計上しない				
	5)背景地図画像データ作成 6)ポイントデータ作図	計上しない 計上する				
	7)属性データ入力	計上しない				
	(ﾎﾟｲﾝﾄﾃﾞｰﾀ作図)					
	測量技師 内業	0.700	人			
	測量技師補 内業	2.100	人			
	測量助手 内業	2.800	人			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
	打合せ_(測量業務(旅費・交通費))		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ_(測量業務(旅費・交通費)) 350≦L＜400㎞			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)ﾗｲﾄﾊﾞﾝ行程(往復)区分 2)測量主任技師編成人数_	350≦L＜400㎞ 1人				
	3)測量技師編成人数_ 4)測量技師補編成人数_	1人 0人				
	旅行雑費 30日まで	2.000	日			
	旅行雑費 30日まで	2.000	日			
	宿泊雑費 30日まで	1.000	日			
	宿泊雑費 30日まで	1.000	日			
	宿泊料 30日まで（乙地方）	1.000	日			
	宿泊料 30日まで（乙地方）	1.000	日			

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ライトバン 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5Ｌ	7.500	時間			
	ライトバン 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5Ｌ	2.000	日			
	ガソリン ﾚｷﾞｭﾗｰ 無鉛	20.000	Ｌ			
	合　計					算出数量 1.000 回
	単　価		回			
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	打合せ_(測量業務(基準日額))		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ_(測量業務(基準日額)) 350≦Ｌ＜400㎞			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)ﾗｲﾄﾊﾞﾝ行程(往復)区分 2)測量主任技師編成人数_	350≦Ｌ＜400㎞ 1人				
	3)測量技師編成人数_ 4)測量技師補編成人数_	1人 0人				
	測量主任技師	1.300	人			
	測量技師	1.300	人			
	合　計					算出数量 1.000 回
	単　価		回			

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
	精度管理費集計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	精度管理費集計			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)精度管理費(自動集計)_					
	精度管理費	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
	成果品取りまとめ		地区		1.000 地区	歩A 当たり算出
	測量主任技師	0.300	人			S単　1号
	測量技師補	0.700	人			S単　2号
	測量助手	0.700	人			S単　3号
	歩掛は工種計画調査 用水施設(畑) 成果資料作成より					
	労務単価は測量に読み替えて使用					
	合　計					算出数量 1.000 地区
	単　価		地区			

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度
手入力事業

農業水利施設情報等GIS化整備委託

統一施工単価表

十勝総合振興局管内市町村　芽室町

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

コード	名称，施工区分	単位	単　価
	測量主任技師	人	
	,基(D3) ,基(D3)		
	,基(D3)		
	地理情報システムデータ作成_線工種データ作成	式	
	247ha,0枚,24km,12箇所,計上する,計上しない,計上する,計上する		
	地理情報システムデータ作成_点的施設データ作成	式	
	0ha,0枚,700箇所,計上しない,計上しない,計上しない,計上する 0ha,0枚,700箇所,計上しない,計上しない,計上する,計上しない		
	打合せ_(測量業務(旅費・交通費))	回	
	350≦L＜400km,1人,1人,0人		
	打合せ_(測量業務(基準日額))	回	
	350≦L＜400km,1人,1人,0人		

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	燃料・ガス類					
	ガソリン ﾚｷﾞｭﾗｰ 無鉛	40.000	L			単A
	日当・宿泊料					
	旅行雑費 30日まで	8.000	日			単A
	宿泊雑費 30日まで	4.000	日			単A
	宿泊料 30日まで（乙地方）	4.000	日			単A
	小 計					
	合 計					

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ライトバン 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	4.000	日			単A
	ライトバン 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	15.000	時間			単A
	小 計					
	合 計					

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	測量主任技師	2.960	人			単A
	測量技師	7.810	人			単A
	測量技師補	13.230	人			単A
	測量助手	12.610	人			単A
	合 計	36.610	人			

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
精度管理費					
・精度管理費					
・・精度管理費					
・・・ 精度管理費__					
精度管理費金額集計					

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費					
・直接作業費					
・・測量調査					
・・・ 格納フォルダ作成・共有設定					
地理情報システムデータ作成 点的施設データ作成 0ha,0枚,700箇所	1.000	式			歩A・単A S単 5号
・・・ リンク用ポイントデータ作成					
地理情報システムデータ作成 点的施設データ作成 0ha,0枚,700箇所	1.000	式			歩A・単A S単 6号
・・・ URL入力					
地理情報システムデータ作成 点的施設データ作成 0ha,0枚,700箇所	1.000	式			歩A・単A S単 5号

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
	測量主任技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量主任技師			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード_ 2)労務単価算定区分_	 基(D3)				
	測量主任技師	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価		人			
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
	測量技師補		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量技師補			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード_ 2)労務単価算定区分_	 基(D3)				
	測量技師補	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価		人			
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
	測量助手		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量助手			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード_ 2)労務単価算定区分_	 基(D3)				
	測量助手	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価		人			
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
	地理情報システムデータ作成 線工種データ作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	地理情報システムデータ作成 線工種データ作成 247ha,0枚,24㎞,12箇所			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)受益面積(D1) 2)地図枚数(D2)	247ha 0枚				
	3)対象の路線延長(D3) 4)対象の路線等の箇所数(D4)	24㎞ 12箇所				
	5)資料収集・整理 6)背景地図画像データ作成	計上する 計上しない				
	7)ラインデータ作図 8)属性データ入力	計上する 計上する				
	(資料収集・整理)					
	測量主任技師 内業	0.060	人			
	測量技師 内業	0.110	人			
	測量技師補 内業	0.400	人			
	測量助手 内業	0.170	人			
	(ﾗｲﾝﾃﾞｰﾀ作図)					
	測量技師 内業	0.290	人			
	測量技師補 内業	0.460	人			
	測量助手 内業	0.720	人			
	(属性ﾃﾞｰﾀ入力)					
	測量技師 内業	0.050	人			
	測量技師補 内業	0.110	人			

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	測量助手 内業	0.100	人			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
	地理情報システムデータ作成 点的施設データ作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	地理情報システムデータ作成 点的施設データ作成 0ha,0枚,700箇所			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)受益面積(D1) 2)地図枚数(D2)	0ha 0枚				
	3)対象の点的施設箇所数(D3) 4)資料収集・整理	700箇所 計上しない				
	5)背景地図画像データ作成 6)ポイントデータ作図	計上しない 計上しない				
	7)属性データ入力	計上する				
	(属性ﾃﾞｰﾀ入力)					
	測量技師 内業	2.030	人			
	測量技師補 内業	4.730	人			
	測量助手 内業	4.060	人			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
	地理情報システムデータ作成 点的施設データ作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	地理情報システムデータ作成 点的施設データ作成 0ha,0枚,700箇所			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)受益面積(D1) 2)地図枚数(D2)	0ha 0枚				
	3)対象の点的施設箇所数(D3) 4)資料収集・整理	700箇所 計上しない				
	5)背景地図画像データ作成 6)ポイントデータ作図	計上しない 計上する				
	7)属性データ入力	計上しない				
	(ﾎﾟｲﾝﾄﾃﾞｰﾀ作図)					
	測量技師 内業	0.700	人			
	測量技師補 内業	2.100	人			
	測量助手 内業	2.800	人			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
	打合せ_(測量業務(旅費・交通費))		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ_(測量業務(旅費・交通費)) 350≦L＜400㎞			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)ﾗｲﾄﾊﾞﾝ行程(往復)区分 2)測量主任技師編成人数_	350≦L＜400㎞ 1人				
	3)測量技師編成人数_ 4)測量技師補編成人数_	1人 0人				
	旅行雑費 30日まで	2.000	日			
	旅行雑費 30日まで	2.000	日			
	宿泊雑費 30日まで	1.000	日			
	宿泊雑費 30日まで	1.000	日			
	宿泊料 30日まで（乙地方）	1.000	日			
	宿泊料 30日まで（乙地方）	1.000	日			

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ライトバン 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5Ｌ	7.500	時間			
	ライトバン 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5Ｌ	2.000	日			
	ガソリン ﾚｷﾞｭﾗｰ 無鉛	20.000	Ｌ			
	合　計					算出数量 1.000 回
	単　価		回			
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	打合せ_(測量業務(基準日額))		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ_(測量業務(基準日額)) 350≦Ｌ＜400㎞			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)ﾗｲﾄﾊﾞﾝ行程(往復)区分 2)測量主任技師編成人数_	350≦Ｌ＜400㎞ 1人				
	3)測量技師編成人数_ 4)測量技師補編成人数_	1人 0人				
	測量主任技師	1.300	人			
	測量技師	1.300	人			
	合　計					算出数量 1.000 回
	単　価		回			

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
	精度管理費集計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	精度管理費集計			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)精度管理費(自動集計)_					
	精度管理費	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
	成果品取りまとめ		地区		1.000 地区	歩Ａ 当たり算出
	測量主任技師	0.300	人			Ｓ単　1号
	測量技師補	0.700	人			Ｓ単　2号
	測量助手	0.700	人			Ｓ単　3号
	歩掛は工種計画調査 用水施設(畑) 成果資料作成より					
	労務単価は測量に読み替えて使用					
	合　計					算出数量 1.000 地区
	単　価		地区			

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
精度管理費					
・精度管理費					
・・精度管理費					
・・・ 精度管理費__					
精度管理費集計	1.000	式			X単 1号
条件名：精度管理費(自動集計)_					<金額集計>

事業名	手入力事業
業務名	農業水利施設情報等GIS化整備委託

コード	名称
N001	地域特性区分
N002	前払金支出割合
N018	公社割引補正
N019	冬期対象期間補正
N020	施工業者区分
N022	発注先区分
N023	技術経費率（設計）
N024	技術経費率（解析）
N026	被災地補正（共通仮設費）
N027	被災地補正（現場管理費）
N028	海上輸送補正
N029	施工地域区分(H31迄)
N030	週休２日補正
N031	冬期補正（現場管理費）
N032	熱中症対策補正（現場管理費）
N033	冬期・熱中症対策差分補正値
N035	施工地域区分
N036	現場環境改善費の計上
N037	施工地域区分補正
N041	3次元出来形管理補正(共通仮設費)
N042	3次元出来形管理補正(現場管理費)
N802	共通仮設費率補正(運搬率加算)
N803	工事箇所分割数
N804	熱中症対策補正
N805	安全費率
N806	成果品部数(製本)
N807	成果品作成費(製本)