

作成日 令和8年9月25日

令和8年度 施行

(肥培かんがい施設補修工事)

(農 林 課 農 畜 産 振 興 係)

公示用

(肥培かんがい施設補修工事)

項 目	単 価	規格	回数	金 額	備 考	単価根拠
準備工						参考見積参照
土砂運搬(盛土)		m ³	120		15.7km、4箇所	
盛土(バックホウステージ)		m ³	120			
土砂運搬(撤去)		m ³	120		15.7km、4箇所	
除去工						
タンク内土砂撤去		h	40		スーパーロング	
補助作業員 合図		h	40		1人	
直 接 工 事 費 計						
共 通 仮 設 費					2%	
重機運搬費		回	2		スーパーロング	
		回	2		BH0.45m3	
		回	2		BH0.20m3	
現 場 管 理 費					20%	
一 般 管 理 費					7%	
小 計						
再 計						
消 費 税 10 %						
合 計						

肥培かんがい施設補修工事仕様書

1 工 事 名

肥培かんがい施設補修工事

2 工事場所

別添位置図のとおり（芽室町上美生 8 線 6 0 番地 1 3）

3 修繕期間

自：令和 8 年 1 0 月 2 2 日

至：令和 8 年 1 1 月 3 0 日

4 修繕内容

肥培施設（調整槽）内の堆積物の撤去作業。

対象の調整槽 2 基について、大型のものとなっているため、調整槽 1 基につき 2 箇所ずつ盛土し、バックホウの停車位置を確保し、撤去作業を行う。盛土については、幅 5 m、奥行 4 m、高さ 1 m のものと、幅 5 m、奥行 4 m、高さ 0.5 m のものを各 2 箇所設置する。

また、撤去する堆積物については、関係農家が直接受け取り、農家所有の畑に散布する。その間は、現場で待機し、散布終了後再び受け取りにくるため、同様の作業を繰り返す。この作業のために、関係農家との連絡及び調整作業を行う。

5 そ の 他

仕様書に定めのない事項は、別途協議のうえ決定すること。

S=1:1000

平面図

